

入札番号 第 号

工事（業務）名 道の駅富士川農産物加工所増築他改修工事（建築主体）

工事（業務）場所 富士川町 青柳町 地内

#### 質問事項

- 1) TD-02・08 図 【44】プレハブ冷蔵庫内の床仕上工事が建築工事とありますがTD-08 図より、-300 コンクリート金ゴテ押えまでと考えて宜しいでしょうか？
- 2) TD-18 図 東・北立面図に文字モニュメントと記載がありますが、設計書及びサイン工事に記載ありません。別途工事と考えて宜しいでしょうか？
- 3) TD-31 図 「既存自動ドア上部に新設庇」と記載がありますが詳細が不明です。設計書には項目がありませんのでご指示ください。
- 4) TD-32 図 既存建具改修について、メーカー指定は無いものと考えて宜しいでしょうか？
- 5) TD-37 図・設計書 A2-5 内装 【職員用玄関・廊下】スチール既製品の下足入・収納棚の参考品番を教えてください。
- 6) TD-43 図 コーナー石積みについて。ウベボード(株)が会社解散につき、ウッディセラム 30mm の代替商品が見つかりません。ご指示をお願いします。
- 7) TD-52・55 図 F-5、F-9 に「背面グラフィック：出力シートはさみ込み」と記載ありますが、デザイン・大きさ等詳細不明の為、別途工事と考えて宜しいでしょうか？
- 8) TD-56・57 図 F-9' 回転ディスプレイについて。箱の製作及び取付のみとし、内部のディスプレイ装置は別途と考えて宜しいでしょうか？
- 9) TD-64・65 図 C/S 貼とありますが、大きさ文字数等の詳細不明です。別途工事と考えて宜しいでしょうか？
- 10) 設計書 A2-5 内装 客席・ギフトサロン・外部ガーデンの机や椅子の詳細が不明です。メーカー及び品番の指定はありますか？
- 11) 設計書 C 共通仮設費について。交通誘導員は(新営)(改修)それぞれに項目がありますが、工事期間中は常時 2 名必要でしょうか？又は 1 名が作業状況に応じて兼務する事は可能ですか？
- 12) KD-28 図 AW-4・5 のガラリ部について。強風時には室内側に風雨が入り込みますが問題ありませんでしょうか？
- 13) KD-28 図 AW-4・5・6 の窓廻りは水掛かりの可能性がありますが、木製額縁で宜しいでしょうか？
- 14) KD-28 図 AW-1 網戸は、引き違い部のみに付くものと考えて宜しいでしょうか？

15) 鉄骨材料について。市中品に在庫が無く手配出来ない場合はロール発注となります。その際の一般的なロール納期は現在6か月です。工事の全体工期が7か月半ですので、工期内に完工する事が出来ません。着工日の変更及び引渡日の変更は可能でしょうか？

回 答

- 1) ご質問の通りです。
- 2) ご質問の通りです。
- 3) 仕様はスチール板曲加工の上ダイノックシート貼 W=5700、D=500 で積算して下さい。  
金額はサイン工事別紙明細内のS-3 店内側入口庇上部サイン工事に含んで計上して下さい。
- 4) ご質問の通りです。
- 5) 下足入はコクヨ(株) : SX-64F1N、収納棚はコクヨ(株) : S-360F1NN です。
- 6) 神島化学工業(株) : 不燃装飾部材 KC モール クウォインで積算して下さい。
- 7) サイズは F-5 : W=1000×H=400 (2ヶ所)、F-9 : W=900×H=400 (2ヶ所) で積算して下さい。  
デザインは一般的な案とし、現場着工後デザインデータを支給します。
- 8) ご質問の通りです。
- 9) サイズは S-2~4 : W=220×H=120、S-5 : W=500×H=300 で積算して下さい。  
デザインは文字では無く、シンボルマークのみとなります。
- 10) 客席・ギフトサロンは(株)相合家具製作所及び河淳株式会社で選定し積算して下さい。  
外部はニチエス株式会社で選定し積算して下さい。
- 11) 常時2名で積算して下さい。
- 12) 可動式ガラリにて積算して下さい。
- 13) ご質問の通りです。
- 14) 引違い部は可動網戸、ランマ部は固定網戸とします。
- 15) 本工事は補助金事業ですので、工期の変更は不可能です。尚、鉄骨の市場調査を行いました  
ますが、通常の納期で行えるとのことでした。

上記とおり回答します。

令和3年8月17日

富士川町（産業振興課）