

設 計 書

富士川町

課長		リーダー		審査		設計	
----	--	------	--	----	--	----	--

事業名	歴史文化館塩の華維持管理事業					
工事場所	富士川町鰻沢4852-1					
工事名	歴史文化館塩の華空調機更新工事					
設計額		円	変更設計額		精算額	
工事概要	別紙総括表のとおり					

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
	空調設備工事						
1	新設空調機器		1	式			
2	空調機更新工事		1	式			
3	電源工事		1	式			
	直接工事費						
	共通仮設費						
	現場管理費						
	一般管理費						
	工事価格						
	消費税相当額						
		合 計					

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	新設空調機器						
	ダイキン	RQUP560FC					
	室外機						
	室外機	RQUP280FC	2	台			
	現地接続配管キット	KHFP22F280	2	式			
	室外機連結配管キット2連結用	BHFP22P90	1	式			
	防振架台	K-KSV450GHB	2	式			
	アクティブフィルター(内臓型用)	BACF22F5N1	2	式			
	事務所						
	天井カセットラウンドフロー	FXYFP56NB	1	台			
	標準パネル(フレッシュホワイト)	BYCP160EAF	1	式			
	運転リモコン・液晶ワイヤード	BRC1G4	1	式			
	事務所入り口						
	天井カセットシングルフロー	FXYKP71FB	2	台			
	化粧パネル(フレッシュホワイト)	BYKP80MAF	2	式			
	ワイドパネル(フレッシュホワイト)	KDBP522E80F	2	式			

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	フロア						
	天井カセット4方向	FXYFP112NB	1	台			
	標準パネル(ブラック)	BYCP160EAK	1	式			
	運転リモコン・液晶ワイヤード	BRC1G4	1	式			
	天井ビルトイン	FXYSP90EB	2	台			
	吸い込みハーフパネル(ブラック)	BYBSJ80LAK	2	式			
	吸い込みパネル用キャンパス	KSA25L80	2	式			
	吹き出し口アダプター	K-DA19A3	2	式			
	小計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2	空調機更新工事						
	ワイドパネル製作費(黒塗装)		2	台			
	既存機器撤去搬出(屋外機・タンク)		1	式			
	既存機器撤去搬出(内機6台)		1	式			
	冷媒ガス改修処理費	R-22	1	式			
	機器設置工事(屋外機)		2	式			
	架台設置		2	式			
	機器設置工事費(内機)		1	式			
	揚重作業車		1	式			
	冷媒配管切替(既存配管流用)		1	式			
	排水管切替		6	式			
	排水ホース		6	式			
	制御配線・室内電源切替		1	式			
	ダクト配管切替		1	式			
	リモコン交換		2	式			
	屋外配管カバー工事(SUS)		1	式			

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3	電気工事						
	手元開閉器盤 屋外壁掛	主100A 分岐ELB30A×2	1	面			
	配管	G28	30	m			
	配管	防水プリカ#30	10	m			
	ケーブル	CV3.5-4C	35	m			
	配管ブロック類		1	式			
	同上付属品		1	式			
	消耗品・雑材費		1	式			
	電工労務費		1	式			
	小計						