

設 計 書

富士川町

課長		リーダー		審査		設計	
----	--	------	--	----	--	----	--

事業名		青柳そらっこ保育園施設整備事業							
工事場所		富士川町 青柳町 地内							
工事名		青柳そらっこ保育園プール日除け設置工事							
設計額			円	変更設計額		円	精算額		円
事業概要要	・別紙内訳表のとおり								

工事名 青柳そらっこ保育園プール日除け設置工事

総 括 表

富士川町

名 称	内 訳	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
青柳そらっこ保育園プール日除け設置工事						
A 建築主体工事		1	式			
直接工事費計						
B 共通仮設費		1	式			
純工事費計						
C 諸経費		1	式			
工事価格						
D 消費税相当額		1	式			
工事見積金額計						

工事名 青柳そらっこ保育園プール日除け設置工事

内 訳 書						富士川町
名 称	内 訳	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A 建築主体工事						
1 仮設工事						
墨出し		1	式			
各種養生	作業範囲内養生	1	式			
掃除・片づけ	作業範囲内	1	式			
仮設足場	脚立足場・他	1	式			
発生材・残材処分費	産廃業者搬送処分	1	式			
運搬費	資材運搬・他	1	式			
2 基礎工事						
既存土間レベル調整		11	箇所			
アンカー工事		11	箇所			
根巻工事		11	箇所			
3 塗装工事						
土間補修	柱設置部土間補修塗装	1	式			

工事名 青柳そらっこ保育園プール日除け設置工事

内 訳 書						富士川町
名 称	内 訳	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4 鉄骨工事						
材料費						
LH-200 * 100 * 3.2 * 4.5		535	kg			
軽量ミゾ形鋼100 * 50*3.2		115	kg			
角パイプ125 * 125 * 3.2		360	kg			
角パイプ100 * 100 * 2.3		42	kg			
PL類		1	式			
ブレースM16 L8600		4	本			
ブレースM16 L3660		8	本			
ブレースシートM16		24	枚			
トルシアHTB M16 × 35		150	セット			
アンカーボルトM12		24	本			
ステンレスワイヤーΦ6 100m		1	巻			
ステンレスワイヤークリップΦ6		40	個			
ステンレスターンバックルW5/16		10	個			
ステンレスアイナットM12		10	個			

委託名 青柳そらっこ保育園プール日除け設置工事

内 訳 書						富士川町
名 称	内 訳	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ステンレス固定滑車Φ50		10	個			
ステンレスボルトナットM12		10	セット			
固定プレート		10	セット			
工場製作費		1	式			
塗装費	錆止めグレー塗装仕上げ(工場内)	1	式			
現場工事費		1	式			
建方用重機代	4トンクレーン	1	式			
作業経費	施工図作成共	1	式			
5 その他工事						
ネット材料 PEラッセルネット1mm目 シルバーグレー						
サイズ W2.8m * L8.7m(ハトメ@0.3m)		4	枚			
SUS5 * 50ストロングリング 60個 * 4枚分		256	個			
取付工賃		1	式			

委託名 青柳そらっこ保育園プール日除け設置工事

内 訳 書						富士川町
名 称	内 訳	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B 共通仮設費						
仮設電気	園内電源仕様					
仮設水道	園内水道仕様					
仮設トイレ	搬入搬出、汲み取り共	1	式			
安全対策費	作業範囲内安全監視員設置	1	式			
C 諸経費						
現場管理費	現場経費及び雑費	1	式			
一般管理費	会社経費	1	式			
D 消費税相当額		10	%			
本工事費計						

委託名 青柳そらっこ保育園プール日除け設置工事

[illegible]

工事名 #REF!

工 事 内 訳 書						富士川町
名 称	内 訳	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計						