



消火栓設置工事内訳書

---



---



---



---



---

工種	名称	形状・寸法	単位							備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
	消火栓工事	地下式 単口 φ75	式	1.0						資材費 ( ) 第1号内訳明細書
	交通誘導員		式	1.0						第2号内訳明細書
直接工事費										
共通仮設費	共通仮設費 率計算		式	1.0						対象額=直接工事費-1/2管材費(二次製品) 共通仮設費率=

工種	名称	形状・寸法	単位							備考
				数量	単価	金額	数量	単価	金額	
	共通仮設費計									
純工事費										
	現場管理費		式	1.0						対象額=純工事費-1/2管材費(二次製品) 現場管理費率=
工事原価										
	一般管理費		式	1.0						対象額=工事原価 一般管理費率=
工事価格										
	消費税相当額		式	1.0						
本工事費										

## 第 1 号内訳明細書

工 種	名 称	形 状・寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			備 考
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
<b>資材</b>										
	地下式単口消火栓	φ 75 内外面粉体塗装	基	2						
	補修弁	φ 75×100L	個	2						
	消火栓室	鉄蓋含 □500×350 DP=1.20m用 レジコン 座台	組	2						
	フランジ短管	φ 75×150L	個	2						
	フランジ接合材料	φ 75 SUS304	組	6						
	F型台付丁字管	鋳鉄製 φ 75×φ 75	基	2						
	VSジョイント	φ 75	個	2						
	HIVP-TS直管	φ 75×4.0m	本	2						
	小計									

工種	名称	形状・寸法	単位	変更前			変更後			備考	一位 代価 番号
				数量	単価	金額	数量	単価	金額		
労務											
	消火栓設置工	地下式単口 φ75	箇所	2							
	消火栓室設置工	DP=1.20m用 レジコン	箇所	2							
	フランジ継手工	φ75 7.5K	口	6							
	ジョイント継手工	φ75	口	8							
	塩ビ管布設工	φ75	m	2.0							
	塩ビ管切断工	φ75	口	4							
	小計										

工種	名称	形状・寸法	単位	変更前			変更後			備考	一位 代価 番号
				数量	単価	金額	数量	単価	金額		
土工											
	舗装切断工(As)	(t≤15cm)	m	7.0							
	舗装版破碎工(As)	(t≤10cm)	m <sup>2</sup>	3.0							
	掘削工	機械力 BH 0.2 (機械力)	m <sup>3</sup>	3.4							
	埋戻工	埋戻し用砂 BH0.2 (機械力)	m <sup>3</sup>	1.0							
	埋戻工	発生土 BH0.2	m <sup>3</sup>	2.2							
	路盤工	再生クラッシャーラン RC-40 t=10cm	m <sup>2</sup>	0.4							
	舗装工	再生密粒度 As t=5cm 人力	m <sup>2</sup>	3.0							
	残土処理工	(土砂) BH 0.2 4t車 L=2.0km	m <sup>3</sup>	3.4							
	残土処理工	(As塊) BH 0.2 4t車 L=5.0km	m <sup>3</sup>	0.2							
	建設廃材処分費	(As塊)	m <sup>3</sup>	0.2							
	小計										
	合計										

