

設 計 書

富士川町

課長		課長 補佐		審査		設計	
----	--	----------	--	----	--	----	--

事業名	公園管理事業				
委託場所	富士川町 鯉沢 地内				
委託名	大法師公園旧児童館解体工事				
設計額	円	変更設計額	円	精算額	円
工事概要	・別紙内訳表のとおり				

委託名 大法師公園旧児童館解体工事

数量総括表

富士川町

名称	内訳	数量	単位	単価	金額	備考
解体工事費(工事価格)		1.0	式			
残置物撤去費		1.0	式			
共通仮設費		1.0	式			
現場管理費		1.0	式			
一般管理費		1.0	式			
小計						
消費税率		10.0	%			
合計						

委託名 大法師公園旧児童館解体工事

数量総括表

富士川町

名称	内 訳	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
解体工事	解体～積込み～運搬～処分 一式					
建物構造規模	鉄筋コンクリート造平屋建て 解体床面積 A=197.67㎡ 屋上陸屋根・外壁モルタル塗り リシン吹付	1.0	式			
屋上陸屋根部分	建築当初防水層+防水押えモルタルt=40～90+改修シート防水表面 屋上突起物=コンクリート独立柱+金物手摺、パラペット	258.0	m2			発生材積込・運搬・処分共
屋外階段部分	水平投影面積 A=13.2m2 鉄筋コンクリート造 平均垂直厚=300 金物手摺共	1.0	式			発生材積込・運搬・処分共
内部造作・設備部分		198.0	m2			発生材積込・運搬・処分共
躯体部分		198.0	m2			発生材積込・運搬・処分共
土間・基礎部分		198.0	m2			発生材積込・運搬・処分共
外部廻り	東 ステンレス流し・消火ホース格納箱 南 玄関ポーチ・低木樹一対、庭石一対、プラントBOX・犬走り 西 コンクリート縁壁 北 コンクリート縁壁・ユーティリティ土間・浄化槽					
東面	ステンレス流し・消火ホース格納箱(基礎付)	1.0	式			発生材積込・運搬・処分共
南面①	玄関ポーチ・犬走り土間(20m2)	1.0	式			発生材積込・運搬・処分共
南面②	低木樹一対、プラントBOX(PC製)1台	1.0	式			発生材積込・運搬・処分共

委託名 大法師公園旧児童館解体工事

数量総括表

富士川町

名称	内 訳	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去費	内部					
研修室・遊戯室(シルバー人材センター)		1.0	式			a
廊下～玄関		1.0	式			b
脱衣室の前室～脱衣室(男)		1.0	式			c
浴室(男)		1.0	式			d
脱衣室(女)		1.0	式			e
浴室(女)		1.0	式			f
台所		1.0	式			g
会議室(休養室)和室		1.0	式			h
事務室		1.0	式			i
管理人室(図書室)		1.0	式			j
撤去費	外部					
西面		1.0	式			k
北面		1.0	式			l
管理諸経費						
合計						

委託名 大法師公園旧児童館解体工事

数量総括表

富士川町

名称	内 訳	数量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去内部						
研修室・遊戯室(シルバー人材センター)						
主たる残置物:折りたたみパイプ椅子・脚たたみ長机・立ちテーブル・脚固定長机・脚たたみ座卓・木製脚固定座卓・ローリー樹脂タンク・石油ストーブ・ブルーヒーター・石油ホリタンク						
:のぼり旗竿・旗・ブルーシート・ゴザマット類・雑誌ラック・表示板パネル・アルミ脚立・草刈機・清掃用用具・ホリ桶、バケツ類・ホータブトイレ・買い物カゴ・本、本箱・ピアノ						
:アンプ・消火器・時計・冷蔵庫・スチールラック棚・その他各種道具類						
	混合廃棄物	15.0	m3			
リサイクル家電	冷蔵庫(小)	1.0	台			
消火器	特定窓口or指定取引場所渡し	1.0	台			
縦型ピアノ		1.0	台			
a合計						a
廊下～玄関 主たる残置物:スリッパ、収納箱・ホール・ウォータージャグ・傘・ホース・バケツ・清掃用具・ゴミ入れダンボール箱						
	混合廃棄物	0.5	m3			b
脱衣室の前室～脱衣室(男) 主たる残置物:石油ファンヒーター・扇風機・散水ホースリール・買い物カゴ・箱・電線・ガスホース・写真パネル						
	混合廃棄物	0.5	m3			c

委託名 大法師公園旧児童館解体工事

数量総括表

富士川町

名称	内 訳	数量	単 位	単 価	金 額	備 考
浴室(男) 主たる残置物:ヤカン・樹脂トレイ箱・バケツ・掃除ブラシ・炊飯器・ガスコンロ・ガスホース・テント幕シート						
	混合廃棄物	0.5	m3			d
脱衣室(女) 主たる残置物:フロアー・ホリッシャー・ヤカン・飲料ホット・湯呑・ホリ桶・携帯拡散器・塩ビ管・釣り竿						
	混合廃棄物	0.5	m3			e
浴室(女) 主たる残置物:炊飯器・ホリ桶・標識パネル・さくら祭り小旗・敷台・その他ダンボール梱包材						
	混合廃棄物	1.0	m3			f
台所 主たる残置物:冷蔵庫・電子レンジ・鍋・やかん・ざる・調理器具類・食器類・洗剤類・灰皿・ガスコンロ・サイドボード・食器棚・カラーボックス・買い物カゴ						
	混合廃棄物	1.75	m3			
	リサイクル家電 冷蔵庫(小)	2.0	台			
g合計						g
会議室(休養室)和室 主たる残置物:脚タミ長座卓・座布団・テレビ台・ファンヒーター・石油ストーブ・ゴミ箱・時計・予定表白板						
	混合廃棄物	3.0	m3			
	リサイクル家電 テレビ(大)	1.0	台			
h合計						h
事務室 主たる残置物:カラーコーン&バー・スチール事務机・事務椅子・スチール腰戸棚・トイレトペーパー・ヘルメット・チョーク・予定表黒板・コードリール・ジョーロ						
	混合廃棄物	3.0	m3			i

委託名 大法師公園旧児童館解体工事

数量総括表

富士川町

名称	内 訳	数量	単 位	単 価	金 額	備 考
管理人室(図書館) 主たる残置物:電気こたつ・電気カーペット・座布団・テレビ・カーテン						
	混合廃棄物	2.0	m3			
	リサイクル家電 テレビ(小)	1.0	台			
j合計						j
撤去内部						
西面 主たる残置物:バーベキュー用ドラム缶半割・U字溝・鉄板製箱・脚立・バリケード・丸太・ブルーシート・一輪車荷台						
	混合廃棄物	1.0	m3			k
北面 主たる残置物:洗濯機・バーベキュー鉄板・ドラム缶+架台・調理台・脚たたみ長机・一輪車フレーム・コンパネ						
	混合廃棄物	0.5	m3			
	リサイクル家電 洗濯機	1.0	台			
l合計						l