

設 計 書

富士川町

課長		リーダー		審査		設計	
----	--	------	--	----	--	----	--

事業名	町立学校施設整備事業					
工事場所	富士川町 鰺沢 地内					
工事名	旧鰺沢中学校屋内運動場変圧器更新工事					
設計額	円	変更設計額	円	精算額	円	
工事概要	工事場所 南巨摩郡富士川町鰺沢1187-2 工事内容 変圧器更新工事 ※変圧器の撤去・新設及び停複電作業は、電気主任技術者と十分に協議し、その立会いのもと行うこと。 ※停電を伴う作業については、事前に作業手順、停電範囲及び停電時間等を整理し、施設管理者及び電気主任技術者と十分に協議する ※撤去対象変圧器はPCB含有機器であるため、関係法令及び関係ガイドラインに従い、PCB油の漏えい、飛散等を生じさせないよう慎重に取り扱うこと。					

工事名 旧鰐沢中学校屋内運動場変圧器更新工事

工 事 内 訳 書

富士川町

名 称	内 訳	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トップランナー変圧器	3Φ20kVA 50Hz R6600/210V	1	台			
交換工事		1	式			
電気主任技術者立会		1	式			
試験		1	式			
東電申請		1	式			
諸経費		1	式			
合計						
消費税相当額		10	%			
総合計						