

令和8年度 実施設計書(当初)

課 長		リーダー		審 査		設 計	
-----	--	------	--	-----	--	-----	--

事 業 名			住宅管理事業				
施 工 位 置			南巨摩郡富士川町 鰍沢 地内				
工 事 名			町営梅林団地解体工事				
実 施 設 計 額				変 更 設 計 額		精 算 額	
工 事 概 要	工事内容						
	町営梅林団地解体工事						
	梅林団地 木造平屋建 2棟						
	別紙内訳書のとおり						

本 工 事 費 内 訳 表

[illegible]

第 1 号 明細書

梅林団地 23号室

No.1

	項 目	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	母屋 木造平屋建物解体	瓦葺 内装解体、基礎共	30.10	m ²			
	木造平屋建物解体 (増築部分)	トタン葺 内装解体、基礎共	22.00	m ²			
	北側木造庇 (増築)	タタキ葺 基礎共	6.00	m ²			
	東側軽鉄造庇 (増築)	タタキ葺 基礎共	9.40	m ²			
	南側軽鉄造庇 (増築)	トタン葺 基礎共	11.50	m ²			
	木造平屋建物 (増築部分)	トタン葺 内装解体、基礎共	14.70	m ²			
	便槽撤去	埋戻し(重機転圧共)	1.00	槽			
	便所臭気筒撤去	アスベスト含有建材(みなし)	1.00	式			
	石綿含有建材処分	非飛散(レベル3)	1.00	m ³			
	植栽撤去 (増築部分)		1.00	式			
	解体跡地整地工	荒整地	1.00	式			
	散水養生	粉塵防止	1.00	式			
	北側仮設養生	H4.0m × L10.0m	40.00	m ²			
	西側仮設養生	H4.0m × L10.0m	40.00	m ²			
	【計】						

第 2 号 明細書

梅林団地 2号室

No.2

	項 目	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	母屋 木造平屋建物解体	瓦葺 内装解体、基礎共	39.20	m ²			
	北側木造平屋建物 (増築部分)	トタン葺 内装解体、基礎共	5.50	m ²			
	東側木造平屋建物 (増築部分)	トタン葺 内装解体、基礎共	8.00	m ²			
	南側木造平屋建物 (増築部分)	トタン葺 内装解体、基礎共	11.90	m ²			
	南側木造庇 (増築部分)	タキロン葺 基礎共	14.00	m ²			
	便槽撤去	埋戻し、重機転圧共	1.00	槽			
	植栽撤去 (増築部分)		1.00	式			
	解体跡地整地工	荒整地	1.00	式			
	散水養生	粉塵防止	1.00	式			
	東側仮設養生	H4.0m × L10.0m	40.00	m ²			
	【計】						