参考資料

この「参考資料」は入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、契約書第一条にいう設計図書ではなく、従って「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものでなく、施工条件、地質条件等を充分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成させるための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。なお、この「参考資料」の有効期間は、この工事の入札日とする。

事　業　名

河川路線名　　富士川いきいきスポーツ公園

工事場所名　　富士川町　鰍沢　地内

入札時の見積書について

入札に際し提出する工事費内訳書は、山梨県の本工事費内訳書の様式に準じて作成し、数量、単価及び金額等を明らかにするとともに、工事名、会社（業者）名を記載すること。なお、本工事内訳書において、数量、単価の明示のない項目については明細書又は単価表を添付すること。

本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等の積算について

本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等（共通仮設費、現場管理費、一般管理費等）の率計算による積算は、本工事と附帯工事で個別に積算せず、従前どおり合算して積算し、その額を本工事と附帯工事のそれぞれの対象額で按分して計上しています。

富 士 川 町

見　積　参　考　資　料　（当初）

課長	課長補佐	検算者	設計者

工　事　名	富士川いきいきスポーツ公園施設整備工事	建設リサイクル法	
工 事 場 所	富士川町　鰍沢　地内		
河川名、路線名等	富士川いきいきスポーツ公園		
事　業　名			
設計請負工事費 （消費税込み）		変更による増減額	
設計工事価格 **（消費税抜き）**		変更による増減額	
請負工事費 （消費税込み）		変更による増減額	
工事価格 （消費税抜き）		変更による増減額	
最終請負工事費 （消費税込み）		単品スライド適用 による増減額	
最終請負工事費 計　算　式			

工事概要	＜認可・実施＞		
	地被類植栽工(クラピア)　A=336㎡ 階段工(ステップ７段配置)　一ヵ所 駐車場整備工　10台分 バスケットゴール設置　２基		
	＜実施・変更＞		
施工理由又は変更理由	＜認可・実施＞		
	＜実施・変更＞		
単価地区			
適用年版			
適用工種			
施工地域区分		Co運搬＋小型車 運搬加算額	
冬期係数	熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数
工期 着手		完成	
積雪寒冷地等級	３次元出来形 管理等の補正		
週休2日補正			
事務所名	(58)　富士川町		
課名 備考	(58)　**土木整備課**		
備考			

＊＊本工事費内訳書＊＊

費目・工種・施工名称など	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
＊＊本工事費＊＊					
施設整備					
		1式			
施設整備					
		1式			
地被類植栽工					
		1式			
植栽準備工					
	9.765	m3			第0001号工種明細書
地被類植栽					
	325.5	㎡			第0002号工種明細書
園路広場整備工					
		1式			
作業土工					
		1式			
床掘り（掘削）					
	1	式			第0003号工種明細書
埋戻し					
	1	式			第0004号工種明細書
階段工					
		1式			
擬木階段					
	7	段			第0005号工種明細書

＊＊本工事費内訳書＊＊

費目・工種・施工名称など	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
駐車場整備工					
		式			
床掘り（掘削）					
	1	式			第0006号工種明細書
上層路盤（車道・路肩部）					
	125	ｍ２			第0007号工種明細書
表層（車道・路肩部）					
	125	ｍ２			第0008号工種明細書
溶融式区画線					
	80	ｍ			第0009号工種明細書
パーキングブロック設置					
	20	本			第0010号工種明細書
遊具設置工					
		基			
バスケットゴール設置					
	2	基			第0011号工種明細書
＊＊直接工事費＊＊					
共通仮設費（率分）					
		1式			
＊＊共通仮設費計＊＊					
＊＊純工事費＊＊					

＊＊本工事費内訳書＊＊

費目・工種・施工名称など	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
現場管理費					
		1式			
＊＊工事原価＊＊					
一般管理費等					
		1式			
契約保証費					
		1式			
＊＊一般管理費等計＊＊					
＊＊工事価格＊＊					
＊＊工事価格計＊＊					
消費税・地方消費税額					
		1式			
＊＊設計請負工事費＊＊					
（参考）予定価格に占める法定福利費概算額					

工 種 明 細 書

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
植栽準備工 Y0000200A00					第0001号工種明細書
路床盛土 2.5m以上4.0m未満	1	m３			第0 -0001号施工単価表
土材料	1	m３			第0 -0002号施工単価表
計	1	m3			
**********					
地被類植栽 Y08020010					第0002号工種明細書
クラピア植付	1	㎡			第0 -0003号施工単価表
計	1	㎡			
**********					
床掘り（掘削） Y08030333					第0003号工種明細書
掘削 土砂 小規模(標準)	4.56	m３			第0 -0004号施工単価表
計	1	式			
**********					
埋戻し Y08030335					第0004号工種明細書
埋戻し 小規模 土砂	3.06	m３			第0 -0005号施工単価表

工 種 明 細 書

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
計	1	式			
**********					
擬木階段 Y08030312					第0005号工種明細書
模木ステップ C-2　φ100(2本)*1500	2	個			
模木杭 B-10　φ100*500	4	個			
模木階段据え付け	2	組			第0 -0006号施工単価表
計	1	段			
**********					
床掘り（掘削） Y08030333					第0006号工種明細書
掘削 土砂 小規模(標準)	18.75	ｍ３			第0 -0004号施工単価表
計	1	式			
**********					
上層路盤（車道・路肩部） Y08030215					第0007号工種明細書
上層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚１５０ｍｍ	1	ｍ２			第0 -0007号施工単価表
計	1	ｍ２			

工　種　明　細　書

工種・施工名称など		数量	単位	単価	金額	備考
表層（車道・路肩部） Y08030221						第0008号工種明細書
	表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚５０ｍｍ	1	ｍ２			第０ -0008号施工単価表
	計	1	ｍ２			
＊＊						
溶融式区画線 Y08030303						第0009号工種明細書
	区画線設置 溶融式（手動） 実線　１５ｃｍ	1	ｍ			第０ -0009号施工単価表
	計	1	ｍ			
＊＊						
パーキングブロック設置 Y08030303						第0010号工種明細書
	パーキングブロック設置	1	本			第０ -0010号施工単価表
	計	1	本			
＊＊						
バスケットゴール設置 Y08030312						第0011号工種明細書
	器具据付 アンカー等による地面固定（着脱可）を含む	1	式			
	バスケットゴール 移動式　一般用ALパンチング板・防護マット	1	基			

工 種 明 細 書

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
バスケットゴールウエイト コンクリート製　重量20kg	10	個			
バスケットゴールウエイトカバー	1	枚			
計	1	基			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：	労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：
代表機労材規格	構成比 単価	代表機労材規格（東京地	単価(東京地区)	備考

SZA117 路床盛土 単価表

2.5m以上4.0m未満

第0 -0001号施工単価
1 ｍ３ 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料	振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料		KQ870
バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料	バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料		KQ048
運転手（特殊）	運転手（特殊）		RA070
普通作業員	普通作業員		RA010
軽油 パトロール給油	軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価	積算単価		EP001
小計			
A 施工幅員 =2	2.5m以上4.0m未満		

＊＊

SZA129 土材料 単価表

第0 -0002号施工単価
1 ｍ３ 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：
購入土	購入土		TLA60
小計			

施 工 単 価 表

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
クラピア植付 V1000	100	㎡			第0 -0003号施工
クラピアマルチシート	120	m2			F1010
U型アンカーピン	400	本			F1020
クラピア	200	鉢			F1030
肥料	3	袋			F1040
普通作業員		人			RA010
造園工		人			RA020
土木一般世話役		人			RA125
計	100	㎡			
小計	1	㎡			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格（東京地区）	単価(東京地区)	備考
SZA101 掘削 土砂　小規模(標準)				単価表	第0 -0004号施工単価 1　ｍ３　当り
機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：					標準単価：
バックホウ（クローラ型）［標準型］ 排ガス２次			バックホウ（クローラ型）［標準型］ 排ガス２次		MA181
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A　土質 B　施工方法 E　施工数量	=1 =5 =7		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)		
I　豪雪割増	=1		豪雪割増　工種条件と同じ		

＊＊＊

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格（東京地区）	単価(東京地区)	備考
SZA181 埋戻し 小規模　土砂				単価表	第0 -0005号施工単価 1　ｍ３　当り
機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：					標準単価：
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］ 排ガス２次			バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］ 排ガス２次		MA204
タンパ及びランマ［ランマ］			タンパ及びランマ［ランマ］		MC271
普通作業員			普通作業員		RA010
特殊作業員			特殊作業員		RA005

施 工 単 価 表

前ページからの続き

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 当り

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格	(東京地 単価(東京地区)	備考
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油		TSX24
ガソリン レギュラー（スタンド）			ガソリン レギュラー スタンド		TSX32
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A 施工方法	=5		上記以外(小規模)		
B 土質	=1		土砂		
D 豪雪割増	=1		豪雪割増 工種条件と同じ		
E 費用の内訳	=1		全ての費用		

施 工 単 価 表

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
模木階段据え付け V1010	1	組			第0 -0006号施工
普通作業員		人			RA010
小計	1	組			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格	(東京地 単価(東京地区)	備考
SZD009 上層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚１５０ｍｍ			単価表		第0 -0007号施工単価 1 ｍ２ 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：					標準単価：
モータグレーダ［土工用］ 排ガス２０１４			モータグレーダ［土工用］ 排ガス２０１４		MC20P
ロードローラ［マカダム］賃料			ロードローラ［マカダム］賃料		KQ510
タイヤローラ賃料			タイヤローラ賃料		KQ617
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
普通作業員			普通作業員		RA010
特殊作業員			特殊作業員		RA005
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン（40-0） ＲＣ－４０			再生粒度調整砕石 ＲＭ－４０		TCF04
軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油		TSX24
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

次ページへ続く

前ページからの続き 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：		標準単価：
代表機労材規格 構成比 単価 代表機労材規格（東京地 単価(東京地区)		備考
積算単価 積算単価		EP001
小計		
A 材料 =2 粒度調整砕石・路盤材（各種） D 全仕上り厚(mm) =150 全仕上り厚(mm) E 施工区分 =1 1層施工		
H 材料(粒度調整砕石) =4 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(40-0) J ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増 =1 小型車割増なし L 豪雪割増 =1 豪雪割増 工種条件と同じ		
M 費用の内訳 =1 全ての費用		

＊＊

SZD023 表層（車道・路肩部） 単価表 3.0m超 平均仕上り厚５０ｍｍ		第0 -0008号施工単価 1 ｍ２ 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：		標準単価：
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料 アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料		KQ687
タイヤローラ賃料 タイヤローラ賃料		KQ617
ロードローラ［マカダム］賃料 ロードローラ［マカダム］賃料		KQ510
その他(機械) その他(機械)		EK009
普通作業員 普通作業員		RA010
運転手（特殊） 運転手（特殊）		RA070
特殊作業員 特殊作業員		RA005

次ページへ続く

施 工 単 価 表

前ページからの続き

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 当り

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格	(東京地 単価(東京地区)	備考
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生アスファルト混合物 再生密粒度(13)(20)			アスファルト混合物 密粒度（２０）		TG146
アスファルト乳剤 ＰＫ－３　プライムコート用			アスファルト乳剤 ＰＫ－３　プライムコート用		TG402
軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油		TSX24
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A 平均幅員	=4		3.0m超		
B 1層当り平均仕上り厚(mm)	=50		1層当り平均仕上り厚(mm)		
C 標準締固め後密度	=1		2.35t/m3		
D 瀝青材料種類	=2		ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ		
E 材料	=13		再生密粒度(13)		
F 瀝青材料種類	=2		ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3		
G ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増	=1		小型車割増なし		
H ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	=1		夜間割増なし		
I 豪雪割増	=1		豪雪割増　工種条件と同じ		
J 費用の内訳	=1		全ての費用		

施 工 単 価 表

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置 SG301 溶融式（手動） 実線 １５ｃｍ	1,000	ｍ			第0 -0009号施工
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪無 実線１５ｃｍ 制約無 昼間 手間のみ	1,000.000	ｍ			RR001
トラフィックペイント（溶融型） ３種１号 ビーズ含有量１５～１８％ 白	390.000	ｋｇ			TF949
ガラスビーズ ＪＩＳ Ｒ ３３０１ １号	25.000	ｋｇ			TF967
接着用プライマー 区画線用	25.000	ｋｇ			TF971
軽油 パトロール給油		Ｌ			TSX24
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09
計	1,000	ｍ			
小計	1	ｍ			
A 施工区分	=1	溶融式（手動）			
B 規格・仕様（溶融式）	=1	実線 １５ｃｍ			
D 塗料規格（溶融式）	=1	ビーズ含有量１５～１８％ 白			
F 塗布厚	=2	塗布厚 １．０ｍｍ			
G プライマー規格	=1	アスファルト舗装用			
H 舗装種別	=1	排水性舗装でない場合			
I 施工区間	=2	未供用区間			
J 夜間作業の有無	=1	夜間作業（２０時～６時）なし			
K 時間的制約の有無	=1	時間的制約なし			
L 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
M 塗料単価（円／ｋｇ）	=	塗料単価（円／ｋｇ）			
0 費用の内訳	=1	全ての費用			

施 工 単 価 表

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
パーキングブロック設置 V1020	1	本			第0 -0010号施工
パーキングブロック NSP-100B	1	個			F1140
パーキングボンド 20kg	0.047	個			F1160
普通作業員		人			RA010
小計	1	本			