富士川いきいきスポーツ公園施設整備工事

数量総括表

工　種	種　別	細　別	規　格	単位	数　量	摘　要
地被類植栽工	植栽準備工	路床盛土	t=３㎝	m3	9.765	
		購入土		m3	9.765	
	地被類植栽	クラピア植付	９㎝ポット	m2	325.5	
階段工	作業土工	床掘		m3	4.56	
		埋戻		m3	3.06	
	階段工	模木ステップ	c-2 φ100(2本)*1500	個	14.0	2列*7段
		摸木杭	B-10 φ100*500	個	28.0	
駐車場整備工	作業土工	床掘		m3	18.75	
	路盤工	上層路盤	車道・路肩部	m2	125.0	
	表層工	表層	車道・路肩部	m2	125.0	
	区画線工	溶融式区画線	白・15cm・実線	m	80.0	
	輪止工	パーキングブロック	NSP-100B	本	20.0	
遊具設置工	バスケットゴール設置	バスケットゴール	RT-B060920	基	2.0	購入・設置
		〃ウエイト	RT-B060931	個	20.0	購入・設置
		〃ウエイトカバー	RT-P171117	枚	2.0	購入・設置
※掘削にて発生した土砂については、本現場が河川範囲内であるため、現場内にて処分する。						