

設 計 書

富士川町

課長		リーダー		審査		設計	
----	--	------	--	----	--	----	--

事業名	富士の国やまなし観光振興施設整備事業					
工事場所	富士川町 青柳町、平林、五開 地内					
工事名	観光トイレ改修・修繕工事					
設計額	円	変更設計額	円	精算額	円	
事業概要	・別紙総括表及び仕様書のとおり					

工事名 観光トイレ改修・修繕工事

総 括 表

富士川町

[illegible]

工事名 観光トイレ改修・修繕工事

内 訳 書					富士川町
名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
①道の駅富士川トイレ					
便器取替工事(既存和式便器設置箇所)					
洋式便器 フラッシュバルブ式	3.0	台			
洗浄機能付き暖房便座	3.0	台			
既存和式便器取壊し撤去 給水器具撤去含む	3.0	箇所			
便器設置 紙巻器移設含	3.0	箇所			
手摺設置	3.0	箇所			
給水配管移設 25A、20A	3.0	箇所			
排水配管移設 排水配管	3.0	箇所			
床材補修 長尺フロア張替え	1.0	式			
雑工事	1.0	式			
建設廃材処分費 陶器、金属、樹脂類	1.0	式			
小計					
トイレ増設工事					
排水配管 125Φ 架空配管	25.0	m			
床上掃除口 125Φ	2.0	箇所			
給水配管 30ΦSUS 便器排水用	30.0	m			

工事名 観光トイレ改修・修繕工事

内 訳 書

富士川町

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
給水配管 20φSUS 洗浄便座用上水	28.0	m			
パウダールーム解体	1.0	式			
トイレブース設置 解体部分補修含	1.0	式			
洋式便器 フラッシュバルブ式	3.0	台			
洗浄機能付き暖房便座	3.0	台			
紙巻器	3.0	台			
便器設置	3.0	箇所			
手摺設置	3.0	箇所			
既存配水管分岐 125φ 既存掃除口部分加工	1.0	箇所			
既存配水管分岐 SUS30φ 再生水	1.0	箇所			
既存配水管分岐 SUS20φ 上水	1.0	箇所			
雑工事	1.0	式			
小計					
仮設トイレ設置					
仮設トイレ設置	15.0	台			
機器搬送搬入撤去	1.0	式			
小計					

工事名 観光トイレ改修・修繕工事

内 訳 書

富士川町

[illegible]

工事名 観光トイレ改修・修繕工事

内 訳 書					富士川町
名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
②桜池トイレ					
既存便器取替工事(既存和式便器から)					
洋式便器 フラッシュタンク式コンパクト便器	1.0	台			
暖房便座	1.0	台			
便器設置 紙巻器移設含	1.0	箇所			
既存便器取壊し撤去	1.0	箇所			
給水配管移設	1.0	箇所			
排水配管移設 排水配管	1.0	箇所			
コンクリート取壊し箇所補修	1.0	箇所			
建設廃材処分費 陶器、金属、樹脂類	1.0	式			
コンセント増設	1.0	箇所			
雑工事	1.0	式			
小計					
給水管布設替					
耐衝撃性硬質塩化ビニル管 HIVP40Φ	50.0	本			
耐衝撃性硬質塩化ビニル管 HIVP20Φ	15.0	本			
耐衝撃性硬質塩化ビニル管接手 HIVP40Φ ソケット	50.0	個			

工事名 観光トイレ改修・修繕工事

内 訳 書

富士川町

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
耐衝撃性硬質塩化ビニル管接手 HIVP20Φ ソケット	15.0	個			
耐衝撃性硬質塩化ビニル管接手 HIVP40×20 ソケット	1.0	個			
ゲートバルブ 埋設用 40Φ	1.0	基			
バルブボックス 150Φ	1.0	基			
給水管布設 塩ビ管 40Φ	200.0	m			
給水管布設 塩ビ管 20Φ	60.0	m			
接手工 TS 40Φ	101.0	口			
接手工 TS 20Φ	16.0	口			
バルブ設置工 40Φ ボックス設置含む	1.0	箇所			
既存給水管接続 40Φ	1.0	箇所			
既存給水管接続 20Φ	1.0	箇所			
舗装盤切断 AS舗装 t=10cm以下	18.0	m			
舗装盤直接掘削積込 AS t=5cm	7.2	m2			
掘削	120.7	m3			
埋戻し 発生土 転圧	120.0	m3			

工事名 観光トイレ改修・修繕工事

内 訳 書

富士川町

[illegible]

工事名 観光トイレ改修・修繕工事

内 訳 書					富士川町
名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
③つくたべかんトイレ					
既存便器取替工事(既存和式便器から)					
洋式便器 フラッシュタンク式コンパクト便器	2.0	台			
暖房便座	2.0	台			
便器設置 紙巻器移設含	2.0	箇所			
既存便器取壊し撤去	2.0	箇所			
給水配管移設	2.0	箇所			
排水配管移設 排水配管	2.0	箇所			
コンクリート取壊し箇所補修	2.0	箇所			
建設廃材処分費 陶器、金属、樹脂類	1.0	式			
コンセント増設	2.0	箇所			
雑工事	1.0	式			
小計					
諸経費	1.0	式			
合計					