

参考資料

この「参考資料」は入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、契約書第一条にいう設計図書ではなく、従って「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものでなく、施工条件、地質条件等を充分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成させるための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。なお、この「参考資料」の有効期間は、この工事の入札日とする。

事業名 下水道事業

河川路線名 町道大久保5号線、農道広見1号線

工事場所名 南巨摩郡富士川町 大久保 地内

入札時の見積書について

入札に際し提出する工事費内訳書は、山梨県の本工事費内訳書の様式に準じて作成し、数量、単価及び金額等を明らかにするとともに、工事名、会社（業者）名を記載すること。なお、本工事内訳書において、数量、単価の明示のない項目については明細書又は単価表を添付すること。

本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等の積算について

本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等（共通仮設費、現場管理費、一般管理費等）の率計算による積算は、本工事と附帯工事で個別に積算せず、従前どおり合算して積算し、その額を本工事と附帯工事のそれぞれの対象額で按分して計上しています。

見 積 参 考 資 料 (当 初)

課長				課長補佐		審査		設計者	
工 事 名	長沢汚水枝線31-2-8-2号管布設工事								
							建設リサイクル法	対象工事	
工 事 場 所	南巨摩郡富士川町 大久保 地内								
河川名、路線名等	町道大久保5号線、農道広見1号線								
事 業 名	下水道事業								
設計請負工事費 (消費税込み)				変更による増減額					
設計工事価格 (消費税抜き)				変更による増減額					
請負工事費 (消費税込み)				変更による増減額					
工事価格 (消費税抜き)				変更による増減額					
最終請負工事費 (消費税込み)				単品スライド適用 による増減額					
最終請負工事費 計 算 式									

工 事 概 要	< 認可・実施 >				
	施工延長 L=142m 管布設工 φ200 L=82m φ150 L=54m マンホール工 組立0号マンホール N=5箇所 組立1号マンホール N=2箇所 小型マンホール N=2箇所 取付管及びます工 5箇所 付帯工 1式				
	< 実施・変更 >				
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由					
単 価 地 区					
適 用 年 版					
適 用 工 種					
施工地域区分			Co運搬 + 小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数	
工 期 着 手		完 成			
積雪寒冷地等級		3次元出来形 管理等の補正			
週休2日補正					
事 務 所 名	(58) 富士川町				
課 名	(58) 上下水道課				
備 考					

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
管路(補助)		1 式			
管きょ工（開削）		1 式			
管路土工		1 式			
管路掘削	140	m 3			第0001号工種明細書
管路埋戻	80	m 3			第0002号工種明細書
発生土処理	50	m 3			第0003号工種明細書
埋戻土運搬	90	m 3			第0004号工種明細書
管布設工		1 式			
硬質塩化ビニル管	82	m			第0005号工種明細書
伸縮可とう継手（管）	7	箇所			第0006号工種明細書
マンホール削孔接続 φ 200	4	箇所			第0007号工種明細書

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋設標識テープ					
	81	m			第0008号工種明細書
管基礎工					
		1 式			
砂基礎					
	40	m 3			第0009号工種明細書
管路土留工					
		1 式			
たて込み簡易土留 掘削深 2.0m以下					
	35	m			第0010号工種明細書
たて込み簡易土留 掘削深 2.5m以下					
	33	m			第0011号工種明細書
土留材質料 2.0m以下					
	1	式			第0012号工種明細書
土留材質料 2.0m以下					
	1	式			第0013号工種明細書
マンホール工					
		1 式			
組立マンホール工					
		1 式			
組立 0 号マンホール 2.0m以下					
	2	箇所			第0014号工種明細書
組立 0 号マンホール 2.0m超～3.0m以下					
	1	箇所			第0015号工種明細書

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
0号マンホール 底版					
	3	個			第0016号工種明細書
0号マンホール 管取付壁 750×900					
	2	個			第0017号工種明細書
0号マンホール 管取付壁 750×1800					
	1	個			第0018号工種明細書
0号マンホール 斜壁 600×750×450					
	1	個			第0019号工種明細書
0号マンホール 斜壁 600×750×600					
	2	個			第0020号工種明細書
調整リング 600×50					
	1	個			第0021号工種明細書
調整リング 600×150					
	2	個			第0022号工種明細書
ニューレックパッキン 調整高10mm					
	1	個			第0023号工種明細書
ニューレックパッキン 調整高20mm					
	2	個			第0024号工種明細書
マンホール蓋					
	3	箇所			第0025号工種明細書
転落防止梯子					
	1	個			第0026号工種明細書
組立 1号マンホール					
	1	箇所			第0027号工種明細書

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1号マンホール 底版	1	個			第0028号工種明細書
1号マンホール 管取付壁 900×900	1	個			第0029号工種明細書
1号マンホール 斜壁 600×900×600	1	個			第0030号工種明細書
調整リング 600×150	1	個			第0031号工種明細書
ニューレックパッキン 調整高10mm	1	個			第0032号工種明細書
マンホール蓋	1	箇所			第0033号工種明細書
内副管	1	箇所			第0034号工種明細書
取付管およびます工		1 式			
管路土工		1 式			
管路掘削	5	m 3			第0035号工種明細書
管路埋戻	2	m 3			第0036号工種明細書
発生土処理	2	m 3			第0037号工種明細書

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ます設置工					
		1 式			
ます					
	3	箇所			第0038号工種明細書
取付管布設工					
		1 式			
取付管					
	3	箇所			第0039号工種明細書
埋設標識テープ					
	7	m			第0040号工種明細書
付帯工					
		1 式			
舗装撤去工					
		1 式			
舗装版切断					
	170	m			第0041号工種明細書
舗装版破砕					
	88	m 2			第0042号工種明細書
濁水処分					
	1	式			第0043号工種明細書
殻運搬処理					
	4	m 3			第0044号工種明細書
舗装復旧工（種類毎）					
		1 式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
上層路盤					
	88	m 2			第0045号工種明細書
表層					
	88	m 2			第0046号工種明細書
仮設工					
		1 式			
交通管理工					
		1 式			
交通誘導警備員					
	1	式			第0047号工種明細書
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊					
運搬費					
		1 式			
運搬費					
		1 式			
運搬費					
		1 式			
仮設材運搬費					
	1	式			第0048号工種明細書
技術管理費					
		1 式			
技術管理費					
		1 式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土質試験					
		1式			
突固めによる土の締固め試験					
	1	式			第0049号工種明細書
土の含水比試験					
	1	式			第0050号工種明細書
共通仮設費（率分）					
		1式			
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					
現場管理費					
		1式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					
一般管理費等					
		1式			
契約保証費					
		1式			
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
管路(単独)					
		1 式			
管きょ工（開削）					
		1 式			
管路土工					
		1 式			
管路掘削 小型バックホウ					
	30	m 3			第0051号工種明細書
管路掘削					
	30	m 3			第0052号工種明細書
管路埋戻 小型バックホウ					
	10	m 3			第0053号工種明細書
管路埋戻					
	20	m 3			第0054号工種明細書
発生土処理					
	20	m 3			第0055号工種明細書
埋戻土運搬					
	40	m 3			第0056号工種明細書
管布設工					
		1 式			
硬質塩化ビニル管					
	54	m			第0057号工種明細書

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
伸縮可とう継手（管） φ150					
	7	箇所			第0058号工種明細書
マンホール削孔接続					
	3	箇所			第0059号工種明細書
埋設標識テープ					
	53	m			第0060号工種明細書
管基礎工					
		1 式			
砂基礎					
	20	m			第0061号工種明細書
管路土留工					
		1 式			
たて込み簡易土留					
	23	m			第0062号工種明細書
土留材質料					
	1	式			第0063号工種明細書
マンホール工					
		1 式			
組立マンホール工					
		1 式			
組立 0 号マンホール					
	2	箇所			第0064号工種明細書
0号マンホール 底版					
	2	個			第0065号工種明細書

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
0号マンホール 管取付壁 750×900					
	2	個			第0066号工種明細書
0号マンホール 斜壁 600×750×450					
	1	個			第0067号工種明細書
0号マンホール 斜壁 600×750×600					
	1	個			第0068号工種明細書
調整リング 600×100					
	1	個			第0069号工種明細書
調整リング 600×150					
	1	個			第0070号工種明細書
ニューレックパッキン 調整高40mm					
	2	個			第0071号工種明細書
マンホール蓋					
	2	箇所			第0072号工種明細書
組立 1号マンホール					
	1	箇所			第0073号工種明細書
1号マンホール 底版					
	1	個			第0074号工種明細書
1号マンホール 管取付壁 900×900					
	1	個			第0075号工種明細書
1号マンホール 斜壁 600×900×600					
	1	個			第0076号工種明細書
調整リング 600×100					
	1	個			第0077号工種明細書

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ニューレックパッキン 調整高30mm					
	1	個			第0078号工種明細書
マンホール蓋					
	1	箇所			第0079号工種明細書
小型マンホール工					
		1 式			
小型マンホール					
	2	箇所			第0080号工種明細書
取付管およびます工					
		1 式			
管路土工					
		1 式			
管路掘削					
	3	m 3			第0081号工種明細書
管路埋戻					
	1	m 3			第0082号工種明細書
発生土処理					
	1	m 3			第0083号工種明細書
ます設置工					
		1 式			
ます					
	2	箇所			第0084号工種明細書
取付管布設工					
		1 式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
取付管					
	2	箇所			第0085号工種明細書
埋設標識テープ					
	5	m			第0086号工種明細書
付帯工					
		1 式			
舗装撤去工					
		1 式			
舗装版切断					
	120	m			第0087号工種明細書
舗装版破碎					
	50	m 2			第0088号工種明細書
濁水処分					
	1	式			第0089号工種明細書
殻運搬処理					
	2	m 3			第0090号工種明細書
舗装復旧工（種類毎）					
		1 式			
上層路盤					
	54	m 2			第0091号工種明細書
表層					
	54	m 2			第0092号工種明細書
仮設工					
		1 式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0013

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通管理工					
		1 式			
交通誘導警備員					
	1	式			第0093号工種明細書
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊					
共通仮設費（率分）					
		1 式			
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					
現場管理費					
		1 式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					
一般管理費等					
		1 式			
契約保証費					
		1 式			
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					

*** * 本工事費内訳書 * ***

頁0-0014

[illegible]

工 種 明 細 書

頁0-0015

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路掘削 Y103W2DV51I					第0001号工種明細書
機械掘削工（バックホウ）[下水道]					
	1	m 3			第0 -0001号施工単価表
計	1	m 3			
*****					*****
管路埋戻 Y103W2DV51J					第0002号工種明細書
機械投入埋戻工（バックホウ）[下水道]					
現場発生土 レキ	1	m 3			第0 -0003号施工単価表
計	1	m 3			
*****					*****
発生土処理 Y103W2DV51K					第0003号工種明細書
発生土運搬工[下水道]					
運搬距離 8 km DID地区なし	1	m 3			第0 -0005号施工単価表
計	1	m 3			
*****					*****
埋戻土運搬 Y103W2DV6VU					第0004号工種明細書
発生土運搬工					
運搬距離 0 . 5 km DID地区なし	1	m 3			第0 -0007号施工単価表
計	1	m 3			

工 種 明 細 書

頁0-0016

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管 Y103W2DW4T8					第0005号工種明細書
硬質塩化ビニル管設置工[市場単価] 呼び径200mm	1	m			第0-0009号施工単価表
計	1	m			

伸縮可とう継手（管） Y103W2DW51S					第0006号工種明細書
NCラバーコーン φ200	1	個			
計	1	箇所			

マンホール削孔接続 Y103W2DW51T					第0007号工種明細書
0号、1号用（種） 塩ビ管 200mm φ252	1	箇所			
計	1	箇所			

埋設標識テープ Y103W2DW5CI					第0008号工種明細書
埋設標識シート	1	m			
計	1	m			

工 種 明 細 書

頁0-0017

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
砂基礎 Y103W2DX51X					第0009号工種明細書
砂基礎工（機械施工）[市場単価]					
	1	m 3			第0 -0010号施工単価表
計	1	m 3			
*****					*****
たて込み簡易土留 Y103W2E052D					第0010号工種明細書
たて込み簡易土留材建込工（両側分） 掘削深 2．0 m以下					
	1	m			第0 -0011号施工単価表
たて込み簡易土留材引抜工（両側分） 掘削深 2．0 m以下					
	1	m			第0 -0013号施工単価表
計	1	m			
*****					*****
たて込み簡易土留 Y103W2E052D					第0011号工種明細書
たて込み簡易土留材建込工（両側分） 掘削深 2．5 m以下					
	1	m			第0 -0014号施工単価表
たて込み簡易土留材引抜工（両側分） 掘削深 2．5 m以下					
	1	m			第0 -0015号施工単価表
計	1	m			

工 種 明 細 書

頁0-0018

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土留材質料 Y4900						第0012号工種明細書
	土留材質料 2.0m以下					
		1	式			
	計					
		1	式			

土留材質料 Y4900						第0013号工種明細書
	土留材質料 2.5m以下					
		1	式			
	計					
		1	式			

組立0号マンホール Y10402FX5AE						第0014号工種明細書
	底部工(組立式)[下水道]					
		1	箇所			第0 -0016号施工単価表
	組立マンホール設置工[市場単価] 0号 マンホール深さ2m以下					
		1	箇所			第0 -0019号施工単価表
	計					
		1	箇所			

組立0号マンホール Y10402FX5AE						第0015号工種明細書
	底部工(組立式)[下水道]					
		1	箇所			第0 -0016号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0019

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
組立マンホール設置工[市場単価] 0号 マンホール深さ2m超～3m以下	1	箇所			第0-0020号施工単価表
計	1	箇所			
*****					*****
0号マンホール 底版 Y4900					第0016号工種明細書
0号マンホール 底版 種	1	個			
計	1	個			
*****					*****
0号マンホール 管取付壁 Y4900					第0017号工種明細書
0号マンホール 管取付け壁 種 750×900	1	個			
計	1	個			
*****					*****
0号マンホール 管取付壁 Y4900					第0018号工種明細書
0号マンホール 管取付け壁 種 750×1800	1	個			
計	1	個			

工 種 明 細 書

頁0-0020

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
0号マンホール 斜壁 Y4900					第0019号工種明細書
0号斜壁ブロック 種 600×750×450	1	個			
計	1	個			

0号マンホール 斜壁 Y4900					第0020号工種明細書
0号斜壁ブロック 種 600×750×600	1	個			
計	1	個			

調整リング Y4900					第0021号工種明細書
調整リング 種 600*50	1	個			
計	1	個			

調整リング Y4900					第0022号工種明細書
調整リング 種 600*150	1	個			
計	1	個			

工 種 明 細 書

頁0-0021

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ニューレックパッキン Y4900						第0023号工種明細書
	調整リング 種 600*10					
		1	個			
	計					
		1	個			

ニューレックパッキン Y4900						第0024号工種明細書
	調整リング 種 600*20					
		1	個			
	計					
		1	個			

マンホール蓋 Y15242H25AX						第0025号工種明細書
	マンホール鉄蓋(受枠付),浮上防止機能付,かぎ付 φ600 T-14 転落防止梯子含まず					
		1	組			
	計					
		1	箇所			

転落防止梯子 Y4900						第0026号工種明細書
	転落防止梯子					
		1	個			
	計					
		1	個			

工 種 明 細 書

頁0-0022

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
組立1号マンホール Y10402FX5AF						第0027号工種明細書
底部工(組立式)[下水道]						
		1	箇所			第0 -0021号施工単価表
組立マンホール設置工[市場単価] 1号 マンホール深さ3m以下						
		1	箇所			第0 -0022号施工単価表
計						
		1	箇所			
*****						*****
1号マンホール 底版 Y4900						第0028号工種明細書
1号マンホール 底版 I種						
		1	個			
計						
		1	個			
*****						*****
1号マンホール 管取付壁 Y4900						第0029号工種明細書
1号マンホール 管取付け壁 種 900×900						
		1	個			
計						
		1	個			
*****						*****
1号マンホール 斜壁 Y4900						第0030号工種明細書
1号マンホール 斜壁 I種 600×900×600						
		1	個			

工 種 明 細 書

頁0-0023

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計		1	個			

調整リング Y4900						第0031号工種明細書
調整リング 種 600*150		1	個			
計		1	個			

ニューレックパッキン Y4900						第0032号工種明細書
調整リング 種 600*10		1	個			
計		1	個			

マンホール蓋 Y15242H25AX						第0033号工種明細書
マンホール鉄蓋(受枠付),浮上防止機能付,かぎ付 φ600 T-14 転落防止梯子含まず		1	組			
計		1	箇所			

工 種 明 細 書

頁0-0024

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
内副管 Y10402FX4TD					第0034号工種明細書
内副管取付工[下水道] 硬質塩化ビニル管 段差 1 . 0 m未満	1	箇所			第0 - 0023号施工単価表
計	1	箇所			

管路掘削 Y9042001001					第0035号工種明細書
機械掘削工（バックホウ）[下水道]	1	m 3			第0 - 0001号施工単価表
計	1	m 3			

管路埋戻 Y9042001002					第0036号工種明細書
機械投入埋戻工（バックホウ）[下水道] 現場発生土 レキ	1	m 3			第0 - 0003号施工単価表
計	1	m 3			

発生土処理 Y9042001003					第0037号工種明細書
発生土運搬工[下水道] 運搬距離 8 k m D I D地区なし	1	m 3			第0 - 0024号施工単価表
計	1	m 3			

工 種 明 細 書

頁0-0025

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ます Y10422EW54H					第0038号工種明細書
ます設置工（塩化ビニル製）市場単価 ます径 200mm	1	箇所			第0-0025号施工単価表
計	1	箇所			

取付管 Y10422EX54I					第0039号工種明細書
取付管布設および支管取付工[市場単価] 管径 150mm	1	箇所			第0-0026号施工単価表
計	1	箇所			

埋設標識テープ Y103W2DW5CI					第0040号工種明細書
埋設標識シート	1	m			
計	1	m			

舗装版切断 Y10432EY485					第0041号工種明細書
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1	m			第0-0027号施工単価表
計	1	m			

工 種 明 細 書

頁0-0026

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版破碎 Y10432EY486					第0042号工種明細書
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等なし	1	m 2			第0 - 0028号施工単価表
計	1	m 2			
*****					*****
濁水処分 Y4900					第0043号工種明細書
トラック2t積による公園外への運搬	1	台			第0 - 0029号施工単価表
建設汚泥処分費 舗装濁水（アスファルト舗装切断）	0.20	m 3			
計	1	式			
*****					*****
殻運搬処理 Y10432EY448					第0044号工種明細書
殻運搬 舗装版破碎 機械積込（騒音対策不要、舗装版厚15cm以下）	1	m 3			第0 - 0031号施工単価表
処分費 As塊	1	m 3			
計	1	m 3			

工 種 明 細 書

頁0-0027

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
上層路盤 Y10432F2439					第0045号工種明細書
上層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚 1 0 0 mm	1	m 2			第0 - 0032号施工単価表
計	1	m 2			

表層 Y10432F243B					第0046号工種明細書
表層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚 5 0 mm	1	m 2			第0 - 0033号施工単価表
計	1	m 2			

交通誘導警備員 Y90004PY001					第0047号工種明細書
交通誘導警備員 B		人・日			第0 - 0034号施工単価表
計	1	式			

仮設材運搬費 YZ112001004					第0048号工種明細書
仮設材等（鋼矢板・H鋼・覆工板・敷鉄板）運搬 有料道路利用料は必要に応じて別途計上	7.4	t			第0 - 0035号施工単価表
仮設材等の積み込み、取卸し費 積み込み、取卸し（往復分）	7.4	t			第0 - 0036号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0028

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計						
		1	式			

突固めによる土の締固め試験						第0049号工種明細書
Y4900						
突固めによる土の締固め試験 モールド径10cm ランマ2.5kg						
計		1	試料			
		1	式			

土の含水比試験						第0050号工種明細書
Y4900						
土の含水比試験 3個/試料						
計		1	試料			
		1	式			

管路掘削						第0051号工種明細書
Y103W2DV51I						
機械掘削工（小型バックホウ）						
計		1	m 3			第0 - 0037号施工単価表
		1	m 3			

工 種 明 細 書

頁0-0029

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路掘削 Y103W2DV51I					第0052号工種明細書
機械掘削工（バックホウ）[下水道]					
	1	m 3			第0 -0001号施工単価表
計	1	m 3			

管路埋戻 Y103W2DV51J					第0053号工種明細書
機械投入埋戻工（小型バックホウ）[下水道] 現場発生土 レキ					
	1	m 3			第0 -0039号施工単価表
計	1	m 3			

管路埋戻 Y103W2DV51J					第0054号工種明細書
機械投入埋戻工（バックホウ）[下水道] 現場発生土 レキ					
	1	m 3			第0 -0003号施工単価表
計	1	m 3			

発生土処理 Y103W2DV51K					第0055号工種明細書
発生土運搬工[下水道] 運搬距離 8 k m D I D地区なし					
	1	m 3			第0 -0005号施工単価表
計	1	m 3			

工 種 明 細 書

頁0-0030

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻土運搬 Y103W2DV6VU					第0056号工種明細書
発生土運搬工 運搬距離 0.5 km DID地区なし	1	m ³			第0-0007号施工単価表
計	1	m ³			

硬質塩化ビニル管 Y103W2DW4T8					第0057号工種明細書
硬質塩化ビニル管設置工[市場単価] 呼び径 150 mm	1	m			第0-0040号施工単価表
計	1	m			

伸縮可とう継手(管) Y103W2DW51S					第0058号工種明細書
NCラバーコーン φ150	1	個			
計	1	箇所			

マンホール削孔接続 Y103W2DW51T					第0059号工種明細書
10号、1号用(種) 塩ビ管 150mm φ206	1	箇所			
計	1	箇所			

工 種 明 細 書

頁0-0031

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋設標識テープ Y103W2DW5C1					第0060号工種明細書
埋設標識シート	1	m			
計	1	m			

砂基礎 Y103W2DX51X					第0061号工種明細書
砂基礎工（機械施工）[市場単価]	1	m ³			第0 -0010号施工単価表
計	1	m			

たて込み簡易土留 Y103W2E052D					第0062号工種明細書
たて込み簡易土留材建込工（両側分） 掘削深 2.0m以下	1	m			第0 -0011号施工単価表
たて込み簡易土留材引抜工（両側分） 掘削深 2.0m以下	1	m			第0 -0013号施工単価表
計	1	m			

土留材質料 Y4900					第0063号工種明細書
土留材質料 2.0m以下 単独路線	1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0032

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計						
		1	式			

組立 0号マンホール Y10402FX5AE						第0064号工種明細書
底部工(組立式)[下水道]						
		1	箇所			第0 -0041号施工単価表
組立マンホール設置工[市場単価] 0号 マンホール深さ2m以下						
		1	箇所			第0 -0019号施工単価表
計						
		1	箇所			

0号マンホール 底版 Y4900						第0065号工種明細書
0号マンホール 底版 種						
		1	個			
計						
		1	個			

0号マンホール 管取付壁 Y4900						第0066号工種明細書
0号マンホール 管取付け壁 種 750×900						
		1	個			
計						
		1	個			

工 種 明 細 書

頁0-0033

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
0号マンホール 斜壁 Y4900					第0067号工種明細書
0号斜壁ブロック 種 600×750×450	1	個			
計	1	個			

0号マンホール 斜壁 Y4900					第0068号工種明細書
0号斜壁ブロック 種 600×750×600	1	個			
計	1	個			

調整リング Y4900					第0069号工種明細書
調整リング 種 600*100	1	個			
計	1	個			

調整リング Y4900					第0070号工種明細書
調整リング 種 600*150	1	個			
計	1	個			

工 種 明 細 書

頁0-0034

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ニューレックパッキン Y4900					第0071号工種明細書
調整リング 種 600*40	1	個			
計	1	個			

マンホール蓋 Y15242H25AX					第0072号工種明細書
マンホール鉄蓋(受粹付),浮上防止機能付,かぎ付 φ600 T-14 転落防止梯子含まず	1	組			
計	1	箇所			

組立1号マンホール Y10402FX5AF					第0073号工種明細書
底部工(組立式)[下水道]	1	箇所			第0 -0042号施工単価表
組立マンホール設置工[市場単価] 1号 マンホール深さ3m以下	1	箇所			第0 -0022号施工単価表
計	1	箇所			

1号マンホール 底版 Y4900					第0074号工種明細書
1号マンホール 底版 I種	1	個			

工 種 明 細 書

頁0-0035

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計						
		1	個			
*****						*****
1号マンホール 管取付壁 Y4900						第0075号工種明細書
1号マンホール 管取付け壁 種 900×900						
計		1	個			
		1	個			
*****						*****
1号マンホール 斜壁 Y4900						第0076号工種明細書
1号マンホール 斜壁 I種 600×900×600						
計		1	個			
		1	個			
*****						*****
調整リング Y4900						第0077号工種明細書
調整リング 種 600*100						
計		1	個			
		1	個			

工 種 明 細 書

頁0-0036

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ニューレックパッキン Y4900					第0078号工種明細書
調整リング 種 600*30	1	個			
計	1	個			

マンホール蓋 Y15242H25AX					第0079号工種明細書
マンホール鉄蓋(受枠付),浮上防止機能付,かぎ付 φ600 T-14 転落防止梯子含まず	1	組			
計	1	箇所			

小型マンホール Y10402FY546					第0080号工種明細書
小型マンホール工(塩化ビニル製)市場単価[下水道] 径300mm 起点および中間形式 深さ2m以下 本管径150mm	1	箇所			第0-0043号施工単価表
計	1	箇所			

管路掘削 Y9042001001					第0081号工種明細書
機械掘削工(小型バックホウ)	1	m ³			第0-0037号施工単価表
計	1	m ³			

工 種 明 細 書

頁0-0037

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路埋戻 Y9042001002					第0082号工種明細書
機械投入埋戻工（小型バックホウ）[下水道] 現場発生土 レキ	1	m 3			第0 - 0039号施工単価表
計	1	m 3			

発生土処理 Y9042001003					第0083号工種明細書
発生土運搬工[下水道] 運搬距離 8 km D I D地区なし	1	m 3			第0 - 0024号施工単価表
計	1	m 3			

ます Y10422EW54H					第0084号工種明細書
ます設置工（塩化ビニル製）市場単価 ます径 2 0 0 mm	1	箇所			第0 - 0025号施工単価表
計	1	箇所			

取付管 Y10422EX54I					第0085号工種明細書
取付管布設および支管取付工[市場単価] 管径 1 0 0 mm	1	箇所			第0 - 0044号施工単価表
計	1	箇所			

工 種 明 細 書

頁0-0038

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋設標識テープ Y103W2DW5C1					第0086号工種明細書
埋設標識シート	1	m			
計	1	m			

舗装版切断 Y10432EY485					第0087号工種明細書
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1	m			第0 - 0027号施工単価表
計	1	m			

舗装版破砕 Y10432EY486					第0088号工種明細書
舗装版破砕 アスファルト舗装版 障害等なし	1	m 2			第0 - 0028号施工単価表
計	1	m 2			

濁水処分 Y4900					第0089号工種明細書
トラック2t積による公園外への運搬	1	台			第0 - 0029号施工単価表
建設汚泥処分費 舗装濁水（アスファルト舗装切断）	0.14	m 3			

工 種 明 細 書

頁0-0039

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計						
		1	式			
*****						*****
殻運搬処理 Y10432EY448						第0090号工種明細書
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)		1	m 3			第0 -0031号施工単価表
処分費 As塊		1	m 3			
計						
		1	m 3			
*****						*****
上層路盤 Y10432F2439						第0091号工種明細書
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm		1	m 2			第0 -0032号施工単価表
計						
		1	m 2			
*****						*****
表層 Y10432F243B						第0092号工種明細書
表層(車道・路肩部) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚50mm		1	m 2			第0 -0033号施工単価表
計						
		1	m 2			

工 種 明 細 書

頁0-0040

[illegible]

施 工 単 価 表

頁0-0041

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械掘削工（バックホウ）[下水道] SK005	100	m 3			第0 -0001号施工
土木一般世話役		人			RA125
普通作業員		人			RA010
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準		時間			SX040 第0-0002号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	100	m 3			
小計	1	m 3			
A バックホウ規格 B 豪雪割増	=1 =1	豪雪割増 工種条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
バックホウ運転 SX040 クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準	1	時間			第0 -0002号施工
バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2次		時間			MA181
運転手（特殊）		人			RA070
軽油 バトロール給油		L			TSX24

施 工 単 価 表

頁0-0042

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	時間			
A 規格 B 機種 C 岩石割増 D 供用日当運転時間（標準＝省略） E 豪雪割増	≒1 ≒2 ≒1 ≒0 ≒1	クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準 岩石割増なし 供用日当運転時間（標準＝省略） 豪雪割増 工種条件と同じ			
F 特殊運転手（人／h）標準＝省略 G 軽油（L／h）標準＝省略	≒0.17 ≒5.9	特殊運転手（人／h）標準＝省略 軽油（L／h）標準＝省略			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
機械投入埋戻工（バックホウ）[下水道]					第0 -0003号施工
SK025 現場発生土 レキ	100	m 3			
土木一般世話役		人			RA125
普通作業員		人			RA010
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準		時間			SX040 第0-0002号施工単価表
タンバ締固め	100.000	m 3			SZA185 第0-0004号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	100	m 3			
小計	1	m 3			

施 工 单 价 表

頁0-0043

当り

[illegible]

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
SZA185							第0 -0004号施工単価		
タンパ締固め				単価表			1 m 3 当り		
機械構成比：				材料構成比：			市場単価構成比：		
労務構成比：							標準単価：		
タンパ（ランマ）賃料				タンパ（ランマ）賃料			KQ632		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
普通作業員				普通作業員			RA010		
ガソリン レギュラー（スタンド）				ガソリン レギュラー スタンド			TSX32		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 費用の内訳		=1	全ての費用						

施 工 単 価 表

頁0-0045

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土運搬工[下水道] SK030 運搬距離 8 km D I D地区なし	100	m 3			第0 -0005号施工
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル		日			SX110 第0-0006号施工単価表
計	100	m 3			
小計	1	m 3			
A 積込機種 B 運搬状況による区分 C 運搬距離 (km) D タイヤ損耗費区分 (運搬路面状況) E 豪雪割増	=2 =1 =8 =1 =1	D I D地区なし 運搬距離 (km) 運搬路面状況 良好 豪雪割増 工程条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
ダンプトラック運転 SX110 オンロード・ディーゼル	1	日			第0 -0006号施工
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		供用日			MA405
運転手 (一般)		人			RA075
軽油 バトロール給油		L			TSX24
タイヤ損耗費 ダンプトラック		供用日			KP115
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
小計	1	日			

施 工 単 価 表

頁0-0046

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A 規格 B タイヤ損耗費区分（運搬路面状況） C 岩石割増 D 供用日当運転時間（標準＝省略） E 豪雪割増	≒3 ≒1 ≒1 ≒0 ≒1	オンロード・ディーゼル 運搬路面状況 良好 岩石割増なし 供用日当運転時間（標準＝省略） 豪雪割増 工種条件と同じ			
F ダンプトラック（供用日／日） G 一般運転手（人／日） H 軽油（L／日） I タイヤ損耗費（供用日／日）	≒1.29 ≒1 ≒58 ≒1.29	ダンプトラック（供用日／日） 一般運転手（人／日） 軽油（L／日） タイヤ損耗費（供用日／日）			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
発生土運搬工 SK035 運搬距離 0.5 km D I D地区なし	10	m 3			第0 -0007号施工
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル		日			SX110 第0-0008号施工単価表
計	10	m 3			
小計	1	m 3			
A ダンプトラック規格 B 積込機種 C 運搬状況による区分 D 運搬距離（km） E タイヤ損耗費区分（運搬路面状況）	≒2 ≒4 ≒1 ≒0.5 ≒1	D I D地区なし 運搬距離（km） 運搬路面状況 良好			
F 豪雪割増	≒1	豪雪割増 工種条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
ダンプトラック運転 SX110 オンロード・ディーゼル	1	日			第0 -0008号施工
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		供用日			MA402
運転手（一般）		人			RA075

施 工 単 価 表

頁0-0047

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 パトロール給油		L			TSX24
タイヤ損耗費 ダンプトラック		供用日			KP110
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	日			
A 規格 B タイヤ損耗費区分（運搬路面状況） C 岩石割増 D 供用日当運転時間（標準＝省略） E 豪雪割増	≒2 ≒1 ≒1 ≒0 ≒1	オンロード・ディーゼル 運搬路面状況 良好 岩石割増なし 供用日当運転時間（標準＝省略） 豪雪割増 工種条件と同じ			
F ダンプトラック（供用日／日） G 一般運転手（人／日） H 軽油（L／日） I タイヤ損耗費（供用日／日）	≒1.29 ≒1 ≒32 ≒1.29	ダンプトラック（供用日／日） 一般運転手（人／日） 軽油（L／日） タイヤ損耗費（供用日／日）			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
硬質塩化ビニル管設置工[市場単価] SK980 呼び径 2 0 0 mm	1	m			第0 -0009号施工
硬質塩化ビニル管設置工 管径 2 0 0 mm	1.000	m			RN304
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	m			
A 規格・仕様 B 施工規模 C 時間的制約の有無（B＝1時選択） D 夜間作業の有無	≒2 ≒1 ≒1 ≒1	呼び径 2 0 0 mm 施工規模 2 0 m以上 時間的制約なし 夜間作業（2 0 時～ 6 時）なし			

施 工 単 価 表

頁0-0048

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
砂基礎工（機械施工）[市場単価] SK985	1	m ³			第0 -0010号施工
砂	1.263	m ³			TCE32
砂基礎設置【手間のみ】 機械施工 手間のみ	1.000	m ³			RN504
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	m ³			
A 施工規模 B 時間的制約の有無（A = 1 時選択） C 夜間作業の有無 D 砂計上の有無 E 砂の種類（D = 1 時選択）	=1 =1 =1 =1 =1	施工規模 1 0 m ³ 以上 時間的制約なし 夜間作業（2 0 時～6 時）なし 砂計上あり 砂			
G 砂単価（円 / m ³ ）E = 1 時	=	砂単価（円 / m ³ ）E = 1 時			

たて込み簡易土留材建込工（両側分） SK070 掘削深 2 . 0 m以下	10	m			第0 -0011号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型 2 次基準		時間			SX040 第0-0012号施工単価表

施 工 単 価 表

頁0-0049

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	10	m			
小計	1	m			
A 作業区分 B 掘削深 D 豪雪割増	=1 =2 =1	建込み 掘削深 2.0m以下 豪雪割増 工種条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
バックホウ運転 SX040 クローラ型・標準 排出ガス対策型 2次基準	1	時間			第0 -0012号施工
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス2次		時間			MA181
運転手（特殊）		人			RA070
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	時間			
A 規格 B 機種 C 岩石割増 D 供用日当運転時間（標準＝省略） E 豪雪割増	=1 =2 =1 =0 =1	クローラ型・標準 排出ガス対策型 2次基準 岩石割増なし 供用日当運転時間（標準＝省略） 豪雪割増 工種条件と同じ			
F 特殊運転手（人／h）標準＝省略 G 軽油（L／h）標準＝省略	=0 =0	特殊運転手（人／h）標準＝省略 軽油（L／h）標準＝省略			

施 工 単 価 表

頁0-0050

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
たて込み簡易土留材引抜き工（両側分） SK070 掘削深 2.0m以下	10	m			第0 -0013号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
トラック用[リフト型・油圧伸縮型]賃料		日			KQ305
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	10	m			
小計	1	m			
A 作業区分 B 掘削深 C クレーン賃料補正係数（標準＝省略） D 豪雪割増	≒2 ≒2 ≒0 ≒1	引抜き 掘削深 2.0m以下 クレーン賃料補正係数（標準＝省略） 豪雪割増 工種条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
たて込み簡易土留材建込工（両側分） SK070 掘削深 2.5m以下	10	m			第0 -0014号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005

施 工 単 価 表

頁0-0051

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			RA010
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型 2次基準		時間			SX040 第0-0012号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	10	m			
小計	1	m			
A 作業区分 B 掘削深 D 豪雪割増	=1 =3 =1	建込み 掘削深 2.5m以下 豪雪割増 工程条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
たて込み簡易土留材引抜工（両側分） SK070 掘削深 2.5m以下	10	m			第0 -0015号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
トラック用[テラジブ型・油圧伸縮ジブ型]賃料		日			KQ305
諸雑費（まるめ）	1	式			#99

施 工 単 価 表

頁0-0052

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計	10	m			
小計	1	m			
A 作業区分 B 掘削深 C クレーン賃料補正係数（標準＝省略） D 豪雪割増	=2 =3 =0 =1	引抜き 掘削深 2.5m以下 クレーン賃料補正係数（標準＝省略） 豪雪割増 工種条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
底部工(組立式)[下水道] S1652	1	箇所			第0-0016号施工
再生クラッシャーラン（40-0） R C - 4 0	0.170	m 3			TCF04
コンクリート 小型構造物 人力打設	0.100	m 3			SZB401 第0-0017号施工単価表
モルタル上塗り 混合比 1：2	0.530	m 2			SK141 第0-0018号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	箇所			
A 砕石基礎の数量（m2/箇所） B 砕石種類 C 砕石の厚さ（cm） D インポートコンクリートの数量（m3） E 生コンクリートの規格	=0.71 =3 =20 =0.1 =3	砕石基礎の数量（m2/箇所） 再生クラッシャーラン(40-0) 砕石の厚さ（cm） インポートコンクリートの数量（m3） 18-8-25(20)BB			
F 養生工の種類 G 小運搬作業の有無 H コンクリート夜間割増の有無 J コンクリート割増率 L モルタルの数量（m2）	=1 =1 =1 =1 =0.53	一般養生 無 無 標準 モルタルの数量（m2）			
M セメントの種類	=2	高炉B			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
SZB401									
小型構造物				普通作業員			第0 -0017号施工単価		
機械構成比：				材料構成比：			1 m 3 当り		
労務構成比：				市場単価構成比：			標準単価：		
普通作業員				普通作業員			RA010		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB				生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0) 高炉W / C 5 5 %			TC526		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 構造物種別		=2		小型構造物					
B 打設工法		=4		人力打設					
E 養生工の種類		=2		一般養生					
G 現場内小運搬の有無		=2		現場内小運搬なし					
K コンクリート種類		=2		高炉					
L コンクリート規格		=3		18-8-25(20)BB					
O 豪雪割増		=1		豪雪割増			工種条件と同じ		
P 費用の内訳		=1		全ての費用					

施 工 単 価 表

頁0-0054

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
モルタル上塗り SK141 混合比 1 : 2	1	m ²			第0 -0018号施工
左官		人			RA175
普通作業員		人			RA010
モルタル練 (配合 1 : 2) 別途計上	0.000				
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
小計	1	m ²			
A 混合比	=1	混合比 1 : 2			

組立マンホール設置工 [市場単価] SK994 0号 マンホール深さ 2 m以下	1	箇所			第0 -0019号施工
組立マンホール設置工【手間のみ】 0号又は楕円 深 2 m以下	1.000	箇所			RN102
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
小計	1	箇所			
A 規格・仕様 B 施工規模 C 時間的制約の有無 (B = 1 時選択) D 夜間作業の有無	=4 =1 =1 =1	0号 マンホール深さ 2 m以下 施工規模 4箇所以上 時間的制約なし 夜間作業 (20時 ~ 6時) なし			

施 工 単 価 表

頁0-0055

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
組立マンホール設置工[市場単価] SK994 0号 マンホール深さ2m超～3m以下	1	箇所			第0-0020号施工
組立マンホール設置工【手間のみ】 0号又は楕円 深2m超～3m以下	1.000	箇所			RN104
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	箇所			
A 規格・仕様 B 施工規模 C 時間的制約の有無（B＝1時選択） D 夜間作業の有無	=5 =1 =1 =1	0号 マンホール深さ2m超～3m以下 施工規模 4箇所以上 時間的制約なし 夜間作業（20時～6時）なし			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
底部工(組立式)[下水道] S1652	1	箇所			第0-0021号施工
再生クラッシャーラン（40-0） RC-40	0.228	m ³			TCF04
コンクリート 小型構造物 人力打設	0.140	m ³			SZB401 第0-0017号施工単価表
モルタル上塗り 混合比 1：2	0.740	m ²			SK141 第0-0018号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	箇所			
A 砕石基礎の数量（m ² /箇所） B 砕石種類 C 砕石の厚さ（cm） D インポートコンクリートの数量（m ³ ） E 生コンクリートの規格	=0.95 =3 =20 =0.14 =3	砕石基礎の数量（m ² /箇所） 再生クラッシャーラン(40-0) 砕石の厚さ（cm） インポートコンクリートの数量（m ³ ） 18-8-25(20)BB			

施 工 単 価 表

頁0-0056

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
F 養生工の種類 G 小運搬作業の有無 H コンクリート夜間割増の有無 J コンクリート割増率 L モルタルの数量 (m2)	=1 =1 =1 =1 =0.74	一般養生 無 無 標準 モルタルの数量 (m2)			
M 炉の種類	=2	高炉B			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
組立マンホール設置工[市場単価] SK994 1号 マンホール深さ3m以下	1	箇所			第0 -0022号施工
組立マンホール設置工【手間のみ】 1号 深3m以下	1.000	箇所			RN112
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	箇所			
A 規格・仕様 B 施工規模 C 時間的制約の有無（B = 1時選択） D 夜間作業の有無	=7 =1 =1 =1	1号 マンホール深さ3m以下 施工規模 4箇所以上 時間的制約なし 夜間作業（20時～6時）なし			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
内副管取付工[下水道] SK167 硬質塩化ビニル管 段差 1.0m未満	1	箇所			第0 -0023号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010

施 工 単 価 表

頁0-0057

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管類	1.000	式			T1000000170
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	箇所			
A 段差	≒1	段差	1 . 0 m未満		
*****	*****	*****	*****	*****	*****
発生土運搬工[下水道] SK030 運搬距離 8 km D I D地区なし	100	m 3			第0 -0024号施工
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル		日			SX110 第0-0006号施工単価表
計	100	m 3			
小計	1	m 3			
A 積込機種 B 運搬状況による区分 C 運搬距離 (k m) D タイヤ損耗費区分 (運搬路面状況) E 豪雪割増	≒1 ≒1 ≒8 ≒1 ≒1	D I D地区なし 運搬距離 (k m) 運搬路面状況 良好 豪雪割増 工種条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
ます設置工（塩化ビニル製）市場単価 SK990 ます径 2 0 0 mm	1	箇所			第0 -0025号施工
ます設置工（塩化ビニル製） ます径 2 0 0 mm	1.000	箇所			RN004

施 工 単 価 表

頁0-0058

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	箇所			
A 規格・仕様 B 施工規模 C 時間的制約の有無（B = 1 時選択） D 夜間作業の有無 E 鋳鉄製防護蓋設置（手間のみ）の有無	=2 =1 =1 =1 =1	ます径 200mm 施工規模 5箇所以上 時間的制約なし 夜間作業（20時～6時）なし 鋳鉄製防護蓋設置（手間のみ）なし			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
取付管布設および支管取付工[市場単価] SK992 管径 150mm	1	箇所			第0 -0026号施工
取付管布設および支管取付工 管径150mm	1.000	箇所			RN036
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	箇所			
A 規格・仕様 B 施工規模 C 時間的制約の有無（B = 1 時選択） D 夜間作業の有無 E 取付管長	=3 =1 =1 =1 =1	管径 150mm 施工規模 5箇所以上 時間的制約なし 夜間作業（20時～6時）なし 取付管長補正なし			
F 本管材質 G 可とう性支管設置の有無	=3 =1	本管材質 コンクリート・陶製以外 可とう性支管設置なし			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
SZD321							第0 -0027号施工単価		
舗装版切断				単価表			1 m 当り		
アスファルト舗装版 機械構成比： 労務構成比： 15cm以下			材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音				コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音			MC448		
その他(機械)				その他(機械)			EK009		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
普通作業員				普通作業員			RA010		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
ブレード (コンクリートカッタ) 径 1 8 インチ (4 5 c m)				ブレード (コンクリートカッタ) 径 1 8 インチ (4 5 c m)			TSD05		
ガソリン レギュラー (スタンド)				ガソリン レギュラー スタンド			TSX32		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 舗装版種別 B アスファルト舗装版厚 E 豪雪割増 F 費用の内訳		=1 =1 =1 =1	アスファルト舗装版 15cm以下 豪雪割増 全ての費用	工種条件と同じ					

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
SZD311									
舗装版破碎							第0 -0028号施工単価		
アスファルト舗装版		障害等なし					1 m 2 当り		
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料				バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料			KQ049		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
運転手 (特殊)				運転手 (特殊)			RA070		
普通作業員				普通作業員			RA010		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 舗装版種別		=1	アスファルト舗装版						
B 障害等の有無		=1	障害等なし						
C 騒音振動対策		=1	騒音振動対策不要						
D 舗装版厚		=1	15cm以下						
F 積込作業の有無		=1	積込作業あり						
G 豪雪割増		=1	豪雪割増	工種条件と同じ					
H 費用の内訳		=1	全ての費用						

施 工 単 価 表

頁0-0061

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック2t積による公園外への運搬 SF070	1	台			第0 -0029号施工
トラック運転 普通型		時間			SX120 第0-0030号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	台			
C 運搬距離（km） D 豪雪割増	=14 =1	運搬距離（km） 豪雪割増 工種条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
トラック運転 SX120 普通型	1	時間			第0 -0030号施工
トラック〔普通型〕		時間			MA422
運転手（一般）		人			RA075
軽油 バトロール給油		L			TSX24
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	時間			
A 規格 B 供用日当運転時間（標準＝省略） C 豪雪割増 D 一般運転手（人／h）標準＝省略 E 軽油（L／h）標準＝省略	=2 =0 =1 =0 =0	普通型 供用日当運転時間（標準＝省略） 豪雪割増 工種条件と同じ 一般運転手（人／h）標準＝省略 軽油（L／h）標準＝省略			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 器 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 器 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考		
SZA961 舗装版破碎 機械構成比： 労務構成比：				ダンブトラック [オンロード・ディーゼル]			第0 -0031号施工単価 1 m 3 当り		
ダンブトラック [オンロード・ディーゼル]				ダンブトラック [オンロード・ディーゼル]			MA405		
運転手 (一般)				運転手 (一般)			RA075		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 殻発生作業 B 積込工法区分 E 豪雪割増 F 費用の内訳		=3 =3 =1 =1	舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 豪雪割増 工種条件と同じ 全ての費用						
*****				*****			*****		
SZD009 上層路盤 (車道・路肩部) 機械構成比： 労務構成比：			全仕上り厚100mm 材料構成比：	モータグレーダ [土工用] 排ガス2014			第0 -0032号施工単価 1 m 2 当り		
モータグレーダ [土工用] 排ガス2014				モータグレーダ [土工用] 排ガス2014			MC20P		
ロードローラ [マカダム] 賃料				ロードローラ [マカダム] 賃料			KQ510		
タイヤローラ賃料				タイヤローラ賃料			KQ617		
その他(機械)				その他(機械)			EK009		

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
運転手（特殊）				運転手（特殊）			RA070		
普通作業員				普通作業員			RA010		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
再生クラッシャーラン（40-0） R C - 4 0				再生粒度調整碎石 R M - 4 0			TCF04		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 材料		=2		粒度調整碎石・路盤材（各種）					
D 全仕上り厚(mm)		=100		全仕上り厚(mm)					
E 施工区分		=1		1層施工					
H 材料(粒度調整碎石)		=4		再生クラッシャーラン(40-0)					
J アスファルト混合物小型車割増		=1		小型車割増なし					
L 豪雪割増		=1		豪雪割増 工種条件と同じ					
M 費用の内訳		=1		全ての費用					

施 工 単 価 表

当り

代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考
SZD023			第0 -0033号施工単価				
1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)			平均仕上り厚	5 0 mm	1 m 2 当り		
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕					振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		MC246
振動コンパクタ〔前進型〕					振動コンパクタ〔前進型〕		MC274
その他(機械)					その他(機械)		EK009
特殊作業員					特殊作業員		RA005
普通作業員					普通作業員		RA010
土木一般世話役					土木一般世話役		RA125
その他(労務)					その他(労務)		ER009
再生アスファルト混合物 再生密粒度(13)(20)					アスファルト混合物 密粒度（ 2 0 ）		TG146
アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用					アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用		TG402
ガソリン レギュラー（スタンド）					ガソリン レギュラー スタンド		TSX32
軽油 バトロール給油					軽油 バトロール給油		TSX24
その他(材料)					その他(材料)		EZ009

施 工 単 価 表

当り

前ページからの続き		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
機械構成比：		構成比		単 価		代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	
備 考									
積算単価						積算単価		EP001	
小計									
A 平均幅員		=1		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)					
B 1層当り平均仕上り厚(mm)		=50		1層当り平均仕上り厚(mm)					
C 標準締固め後密度		=1		2.35t/m3					
D 瀝青材料種類		=2		ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄ					
E 材料		=14		再生密粒度(20)					
F 瀝青材料種類		=2		ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					
G アスファルト混合物小型車割増		=1		小型車割増なし					
H アスファルト混合物夜間割増		=1		夜間割増なし					
I 豪雪割増		=1		豪雪割増 工種条件と同じ					
J 費用の内訳		=1		全ての費用					

施 工 単 価 表

頁0-0066

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員 B SA063	1	人・日			第0 -0034号施工
交通誘導警備員 B		人			RA227
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	人・日			
A 交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員 B			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
仮設材等（鋼矢板・H鋼・覆工板・敷鉄板）運搬 S6847 有料道路利用料は必要に応じて別途計上	1	t			第0 -0035号施工
仮設材運搬12m以内 10 kmまで	1.000	t			T9E941
小計	1	t			
B 製品長 C 運搬距離 E 運賃割増の有無 I その他の諸料金(単価入力)	=1 =1 =1 =	12m以内 10 kmまで 割増なし その他の諸料金(単価入力)			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
仮設材等の積込み，取卸し費 SA009 積込み，取卸し（往復分）	1	t			第0 -0036号施工
仮設材等積込み費 基地積込み	1.000	t			KAY10

施 工 単 価 表

頁0-0067

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材等取卸し費 現場取卸し	1.000	t			KAY13
仮設材等積み込み費 現場積み込み	1.000	t			KAY11
仮設材等取卸し費 基地取卸し	1.000	t			KAY12
小計	1	t			
A 作業区分	=7	積み込み, 取卸し (往復分)			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
機械掘削工 (小型バックホウ) SK003	100	m 3			第0 -0037号施工
土木一般世話役		人			RA125
普通作業員		人			RA010
小型バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型 2 次基準		日			SX030 第0-0038号施工単価表
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
計	100	m 3			
小計	1	m 3			

施 工 単 価 表

頁0-0068

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A 小型バックホウ規格 B 豪雪割増	=2 =1	豪雪割増 工種条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
小型バックホウ運転 SX030 クローラ型・標準 排出ガス対策型 2次基準	1	日			第0 -0038号施工
小型バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス 2次		供用日			MA125
運転手（特殊）		人			RA070
軽油 バトロール給油		L			TSX24
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	日			
A 規格 B 機種 C 岩石割増 D 供用日当運転日数（標準 = 省略） E 豪雪割増	=1 =2 =1 =0 =1	クローラ型・標準 排出ガス対策型 2次基準 岩石割増なし 供用日当運転日数（標準 = 省略） 豪雪割増 工種条件と同じ			
F 小型バックホウ（供用日 / 日） G 特殊運転手（人 / 日） H 軽油（L / 日）	=1.78 =1 =23	小型バックホウ（供用日 / 日） 特殊運転手（人 / 日） 軽油（L / 日）			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
機械投入埋戻工（小型バックホウ）[下水道] SK023 現場発生土 レキ	100	m 3			第0 -0039号施工
土木一般世話役		人			RA125

施 工 単 価 表

頁0-0069

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			RA010
小型バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準		日			SX030 第0-0038号施工単価表
タンバ締固め	100.000	m ³			SZA185 第0-0004号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	100	m ³			
小計	1	m ³			
A 小型バックホウ規格 B 土質区分 C 埋戻土種別 D 豪雪割増	=2 =1 =7 =1	レキ 現場発生土 豪雪割増 工種条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
硬質塩化ビニル管設置工[市場単価] SK980 呼び径150mm	1	m			第0-0040号施工
硬質塩化ビニル管設置工 管径150mm	1.000	m			RN302
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	m			
A 規格・仕様 B 施工規模 C 時間的制約の有無（B=1時選択） D 夜間作業の有無	=1 =1 =1 =1	呼び径150mm 施工規模 20m以上 時間的制約なし 夜間作業（20時～6時）なし			

施 工 単 価 表

頁0-0070

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
底部工(組立式)[下水道] S1652	1	箇所			第0 -0041号施工
再生クラッシャーラン (40-0) R C - 4 0	0.170	m 3			TCF04
コンクリート 小型構造物 人力打設	0.090	m 3			SZB401 第0-0017号施工単価表
モルタル上塗り 混合比 1 : 2	0.510	m 2			SK141 第0-0018号施工単価表
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
小計	1	箇所			
A 砕石基礎の数量 (m2/箇所) B 砕石種類 C 砕石の厚さ (c m) D インポートコンクリートの数量 (m3) E 生コンクリートの規格	=0.71 =3 =20 =0.09 =3	砕石基礎の数量 (m2/箇所) 再生クラッシャーラン(40-0) 砕石の厚さ (c m) インポートコンクリートの数量 (m3) 18-8-25(20)BB			
F 養生工の種類 G 小運搬作業の有無 H コンクリート夜間割増の有無 J コンクリート割増率 L モルタルの数量 (m2)	=1 =1 =1 =1 =0.51	一般養生 無 無 標準 モルタルの数量 (m2)			
M セメントの種類	=2	高炉B			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
底部工(組立式)[下水道] S1652	1	箇所			第0 -0042号施工
再生クラッシャーラン (40-0) R C - 4 0	0.228	m 3			TCF04
コンクリート 小型構造物 人力打設	0.130	m 3			SZB401 第0-0017号施工単価表

施 工 単 価 表

頁0-0071

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
モルタル上塗り 混合比 1 : 2	0.710	m ²			SK141 第0-0018号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	箇所			
A 砕石基礎の数量（m ² /箇所） B 砕石種類 C 砕石の厚さ（cm） D インポートコンクリートの数量（m ³ ） E 生コンクリートの規格	=0.95 =3 =20 =0.13 =3	砕石基礎の数量（m ² /箇所） 再生砕石（40-0） 砕石の厚さ（cm） インポートコンクリートの数量（m ³ ） 18-8-25(20)BB			
F 養生工の種類 G 小運搬作業の有無 H コンクリート夜間割増の有無 J コンクリート割増率 L モルタルの数量（m ² ）	=1 =1 =1 =1 =0.71	一般養生 無 無 標準 モルタルの数量（m ² ）			
M セメントの種類	=2	高炉B			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
小型マンホール工(塩化ビニル製)市場単価[下水道]					第0 -0043号施工
SK996 径300mm 起点および中間形式 深さ2m以下 本管径150・200	1	箇所			
小型マンホール工（塩化ビニル製φ300） 深2m以下 本管径150・200	1.000	箇所			RN202
小型マンホール工 加算額 KDR設置費 深2m以下 本管径150・200	1.000	箇所			RN244
小型マンホール工 加算額【手間のみ】 鋳鉄製防護蓋設置費	1.000	箇所			RN242
蓋材料費	1.000	箇所			T9000010010
諸雑費（まるめ）	1	式			#99

施 工 単 価 表

頁0-0072

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計	1	箇所			
A 規格 B 仕様 C 施工規模 E 夜間作業の有無 F 起点落差形式設置の有無	=1 =1 =2 =1 =2	径 3 0 0 mm 起点および中間形式 深さ 2 m以下 本管径 1 5 0 mm 施工規模 5箇所未満 夜間作業（2.0時～6時）なし 起点落差形式設置あり			
G 鋳鉄製防護蓋設置（手間のみ）の有無	=2	鋳鉄製防護蓋設置（手間のみ）あり			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
取付管布設および支管取付工[市場単価]					第0 -0044号施工
SK992 管径 1 0 0 mm	1	箇所			
取付管布設および支管取付工 管径 1 0 0 mm	1.000	箇所			RN032
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	箇所			
A 規格・仕様 B 施工規模 C 時間的制約の有無（B = 1 時選択） D 夜間作業の有無 E 取付管長	=1 =1 =1 =1 =1	管径 1 0 0 mm 施工規模 5箇所以上 時間的制約なし 夜間作業（2.0時～6時）なし 取付管長補正なし			
F 本管材質 G 可とう性支管設置の有無	=3 =1	本管材質 コンクリート・陶製以外 可とう性支管設置なし			