参考資料

この「参考資料」は入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、契約書第一条にいう設計図書ではなく、従って「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものでなく、施工条件、地質条件等を充分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成させるための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。なお、この「参考資料」の有効期間は、この工事の入札日とする。

事　業　名　雨水対策事業

河川路線名　町道天神中条4号線

工事場所名　富士川町　天神中條　地内

入札時の見積書について

入札に際し提出する工事費内訳書は、山梨県の本工事費内訳書の様式に準じて作成し、数量、単価及び金額等を明らかにするとともに、工事名、会社（業者）名を記載すること。なお、本工事内訳書において、数量、単価の明示のない項目については明細書又は単価表を添付すること。

本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等の積算について

本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等（共通仮設費、現場管理費、一般管理費等）の率計算による積算は、本工事と附帯工事で個別に積算せず、従前どおり合算して積算し、その額を本工事と附帯工事のそれぞれの対象額で按分して計上しています。

富士川町

見　積　参　考　資　料（当初）

課長	課長補佐	審査	設計者

工　事　名	東川排水区(第４地区)雨水管渠布設工事	建設リサイクル法	対象工事
工 事 場 所	富士川町　天神中條　地内		
河川名、路線名等	町道天神中条4号線		
事　業　名	雨水対策事業		
設計請負工事費 （消費税込み）		変更による増減額	
設計工事価格 （消費税抜き）		変更による増減額	
請負工事費 （消費税込み）		変更による増減額	
工事価格 （消費税抜き）		変更による増減額	
最終請負工事費 （消費税込み）		単品スライド適用 による増減額	
最終請負工事費 計　算　式			

<table>
<tr><td rowspan="3">工 事 概 要</td><td>＜認可・実施＞</td></tr>
<tr><td>施工延長L=82m
自由勾配側溝　600×700 L=82m
アスファルト舗装　A=180m2</td></tr>
<tr><td>＜実施・変更＞</td></tr>
<tr><td rowspan="4">施 工 理 由
又 は
変 更 理 由</td><td></td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td>単 価 地 区</td><td></td></tr>
<tr><td>適 用 年 版</td><td></td></tr>
<tr><td>適 用 工 種</td><td></td></tr>
<tr><td>施工地域区分</td><td></td><td>Co運搬＋小型車
運搬加算額</td><td></td></tr>
<tr><td>冬 期 係 数</td><td></td><td>熱中症補正
対象工期期間</td><td></td><td>真夏日日数</td><td></td></tr>
<tr><td>工 期
着 手</td><td></td><td>完 成</td><td></td></tr>
<tr><td>積雪寒冷地等級</td><td></td><td>３次元出来形
管理等の補正</td><td></td></tr>
<tr><td>週休2日補正</td><td></td></tr>
<tr><td>事 務 所 名</td><td>(58)　富士川町</td></tr>
<tr><td>課 名</td><td>(58)　土木整備課</td></tr>
<tr><td rowspan="2">備 考</td><td></td></tr>
<tr><td></td></tr>
</table>

＊＊本工事費内訳書＊＊

費目・工種・施工名称など	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
＊＊本工事費＊＊					
道路改良					
		1式			
道路土工					
		1式			
残土処理工					
		1式			
土砂等運搬					
	60	m3			第0001号工種明細書
排水構造物工					
		1式			
作業土工					
		1式			
床掘り					
	1	式			第0002号工種明細書
埋戻し					
	1	式			第0003号工種明細書
基面整正					
	1	式			第0004号工種明細書
側溝工					
		1式			
自由勾配側溝 600×700					
	82	m			第0005号工種明細書

＊＊本工事費内訳書＊＊

費目・工種・施工名称など	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
側溝蓋 コンクリート蓋	66	枚			第0006号工種明細書
側溝蓋 グレーチング蓋	16	枚			第0007号工種明細書
構造物撤去工		1式			
構造物取壊し工		1式			
舗装版切断	85	m			第0008号工種明細書
舗装版破砕	246	m2			第0009号工種明細書
運搬処理工		1式			
濁水処分	1	式			第0010号工種明細書
殻処分 アスファルト	12	m3			第0011号工種明細書
舗装工		1式			
舗装準備工		1式			
不陸整正	139	m2			第0012号工種明細書

＊＊本工事費内訳書＊＊

費目・工種・施工名称など	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
アスファルト舗装工					
		1式			
上層路盤（車道・路肩部）					
	41	m2			第0013号工種明細書
表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下					
	180	m2			第0014号工種明細書
区画線工					
		1式			
区画線工					
		1式			
溶融式区画線					
	82	m			第0015号工種明細書
仮設工					
		1式			
工事用道路工					
		1式			
敷鉄板					
	1	式			第0016号工種明細書
交通管理工					
		1式			
交通誘導警備員					
	1	式			第0017号工種明細書
＊＊直接工事費＊＊					

＊＊本工事費内訳書＊＊

費目・工種・施工名称など	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
共通仮設費（率分）					
		1式			
＊＊共通仮設費計＊＊					
＊＊純工事費＊＊					
現場管理費					
		1式			
＊＊工事原価＊＊					
一般管理費等					
		1式			
契約保証費					
		1式			
＊＊一般管理費等計＊＊					
＊＊工事価格＊＊					
＊＊工事価格計＊＊					
消費税・地方消費税額					
		1式			
＊＊設計請負工事費＊＊					

＊＊本工事費内訳書＊＊

費目・工種・施工名称など	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
（参考）予定価格に占める法定福利費概算額					

工 種 明 細 書

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土砂等運搬 YOH1Y205A01					第0001号工種明細書
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ	1	m3			第0 -0001号施工単価表
計	1	m3			
**********	**********	**********	**********	**********	******
床掘り YOH2520040R					第0002号工種明細書
床掘り 土砂 小規模	90	m3			第0 -0002号施工単価表
計	1	式			
**********	**********	**********	**********	**********	******
埋戻し YOH252005F2					第0003号工種明細書
埋戻し 小規模 土砂	20	m3			第0 -0003号施工単価表
計	1	式			
**********	**********	**********	**********	**********	******
基面整正 YOH25200B09					第0004号工種明細書
基面整正	70	m2			第0 -0004号施工単価表
計	1	式			

工 種 明 細 書

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
自由勾配側溝 YOH2520143I					第0005号工種明細書
排水構造物工　自由勾配側溝[標準単価] 600*700*2000 基礎砕石施工あり	1	m			第0 -0005号施工単価表
計	1	m			
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊
側溝蓋 YOH252014T2					第0006号工種明細書
蓋版［標準単価］	1	枚			第0 -0006号施工単価表
計	1	枚			
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊
側溝蓋 YOI302014T2					第0007号工種明細書
蓋版［標準単価］	1	枚			第0 -0007号施工単価表
計	1	枚			
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊
舗装版切断 YOH0921DA6E					第0008号工種明細書
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15㎝以下	1	m			第0 -0008号施工単価表
計	1	m			

工 種 明 細 書

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版破砕 Y0H0921DA6G					第0009号工種明細書
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害等なし	1	m2			第0 -0009号施工単価表
計	1	m2			
**********	**********	**********	**********	**********	******
濁水処分 Y4900					第0010号工種明細書
トラック2t積による公園外への運搬	1	台			第0 -0010号施工単価表
建設汚泥処分費 舗装濁水（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断）	0.08	m3			
計	1	式			
**********	**********	**********	**********	**********	******
殻処分 Y0H092H0A0L					第0011号工種明細書
殻運搬 舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)	1	m3			第0 -0012号施工単価表
処分費 As塊	1	m3			
計	1	m3			

工 種 明 細 書

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
不陸整正 Y0I24211437					第0012号工種明細書
不陸整正 補足材料あり 28㎜以上34㎜未満	1	m2			第0 -0013号施工単価表
計	1	m2			
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊
上層路盤（車道・路肩部） Y0I24212A1L					第0013号工種明細書
上層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚１００mm	1	m2			第0 -0014号施工単価表
計	1	m2			
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊
表層（車道・路肩部） Y0I24212A1S					第0014号工種明細書
表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下 平均仕上り厚５０mm	1	m2			第0 -0015号施工単価表
計	1	m2			
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊
溶融式区画線 Y0I3320043T					第0015号工種明細書
区画線設置 溶融式（手動） 実線　１５cm	1	m			第0 -0016号施工単価表
計	1	m			

工 種 明 細 書

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
敷鉄板 Y0H262005ES					第0016号工種明細書
敷鉄板設置・撤去					
	18	m2			第0 -0017号施工単価表
敷鉄板賃料					
	4	枚			第0 -0018号施工単価表
計					
	1	式			
**********	**********	**********	**********	**********	******
交通誘導警備員 Y9H26222001					第0017号工種明細書
交通誘導警備員B					
		人・日			第0 -0019号施工単価表
計					
	1	式			

施　工　単　価　表

当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格（東京地区）	単価(東京地区)	備考
SZA105 **土砂等運搬** 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ 機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：			**単価表** 市場単価構成比：　標準単価：		第0 -0001号施工単価 1 m3 当り
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］			ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］		MA405
運転手（一般）			運転手（一般）		RA075
軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A 土砂等発生現場 B 積込機種・規格 C 土質 D DID区間の有無 E 運搬距離 F 豪雪割増	=1 =1 =1 =1 =21 =1	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間なし 9.5km以下 豪雪割増	 工種条件と同じ		
**					
SZA161 **床掘り** 土砂 小規模 機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：			**単価表** 市場単価構成比：　標準単価：		第0 -0002号施工単価 1 m3 当り
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］ 排ガス３次			バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］ 排ガス３次		MA23D
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
普通作業員			普通作業員		RA010
軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油		TSX24

施　工　単　価　表

前ページからの続き　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格（東京地区）	単価(東京地区)	備考
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A 土質 B 施工方法 E 豪雪割増 F 費用の内訳	=1 =5 =1 =1	土砂 上記以外(小規模) 豪雪割増 全ての費用	 工種条件と同じ		
**					
SZA181 **埋戻し** 小規模　土砂 機械構成比：　労務構成比：		材料構成比：	**単価表** 市場単価構成比：	標準単価：	第0 -0003号施工単価 1　m3　当り
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］ 排ガス３次			バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］ 排ガス３次		MA23D
タンパ及びランマ［ランマ］			タンパ及びランマ［ランマ］		MC271
普通作業員			普通作業員		RA010
特殊作業員			特殊作業員		RA005
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油		TSX24
ガソリン レギュラー（スタンド）			ガソリン レギュラー　スタンド		TSX32
積算単価			積算単価		EP001

施　工　単　価　表

前ページからの続き　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格（東京地区）	単価(東京地区)	備考
小計					
A 施工方法 B 土質 D 豪雪割増 E 費用の内訳	=5 =1 =1 =1	上記以外(小規模) 土砂 豪雪割増 全ての費用	工種条件と同じ		
**					
SZA169 **基面整正**			**単価表**		第0 -0004号施工単価 1 m2 当り
機械構成比：　労務構成比：		材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	
普通作業員			普通作業員		RA010
積算単価			積算単価		EP001
小計					

施　工　単　価　表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
排水構造物工　自由勾配側溝[標準単価] SG325 600*700*2000 基礎砕石施工あり	10	m			第0 -0005号施工
排水構造物工　自由勾配側溝（Ｌ２０００） １０００ｋｇ以下　制約無　昼間 手間のみ	10.000	m			RRC91
勾配可変側溝(縦断用)(T-25)600*700*2000	5.000	個			T9B202
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 基礎コンクリート	0.562	m3			TC526
再生クラッシャーラン（40-0） ＲＣ－４０	1.164	m3			TCF04
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 底部コンクリート	0.477	m3			TC526
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	10	m			
小計	1	m			
A　自由勾配側溝規格	=22	600*700*2000			
B　自由勾配側溝質量	=1	１０００ｋｇ／個以下			
C　基礎コンクリート規格	=3	18-8-25(20)BB			
E　基礎コンクリート夜間割増	=1	夜間割増なし			
F　基礎コンクリート設計量（ｍ３／１０ｍ）	=0.53	基礎コンクリート設計量（ｍ３／１０ｍ）			
G　基礎砕石施工の有無	=1	基礎砕石施工あり			
H　基礎砕石規格	=4	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(40-0)			
I　基礎砕石設計量（ｍ３／１０ｍ）	=0.97	基礎砕石設計量（ｍ３／１０ｍ）			
J　底部コンクリート規格	=3	18-8-25(20)BB			
L　底部コンクリート夜間割増	=1	夜間割増なし			
M　底部コンクリート設計量（ｍ３／１０ｍ）	=0.45	底部コンクリート設計量（ｍ３／１０ｍ）			
N　夜間作業の有無	=1	夜間作業（２０時～６時）なし			
O　時間的制約の有無	=1	時間的制約なし			

施 工 単 価 表

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
蓋版［標準単価］ S6617	100	枚			第0 -0006号施工
蓋版(据付)［設計単価］(手間のみ)	100.000	枚			R9E042
勾配可変側溝蓋(縦断用･車道用)(T-25)600用 (700*140*500)	100.000	枚			T9B214
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	100	枚			
小計	1	枚			
A 作業区分 =1 据付け B 蓋版の種類 =11 勾配可変側溝蓋車道用 C 蓋版の規格 =50 600用 D 蓋版の質量 =2 40を超え170kg/枚以下 F 時間的制約を受ける場合の補正 =3 無し					
G 夜間作業補正 =2 無し H 蓋版標準単価（円/枚） = 蓋版標準単価（円/枚）					
**********	**********	**********	**********	**********	**********
蓋版［標準単価］ S6617	100	枚			第0 -0007号施工
蓋版(据付)［設計単価］(手間のみ)	100.000	枚			R9E042
勾配可変側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.5m600用 600用 700×495×100+35+5(参考形状) (ｺﾞﾑ付 編目普通)	100.000	枚			T9B284
諸雑費（まるめ）	1	式			#99

施 工 単 価 表

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計	100	枚			
小計	1	枚			
A 作業区分	=1	据付け			
B 蓋版の種類	=8	勾配可変用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 0.5m物 T-25			
C 蓋版の規格	=34	(ｺﾞﾑ付 編目普通)600用 700*495*100+35+5			
D 蓋版の質量	=2	40を超え170kg/枚以下			
F 時間的制約を受ける場合の補正	=3	無し			
G 夜間作業補正	=2	無し			
H 蓋版標準単価（円/枚）	=	蓋版標準単価（円/枚）			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
SZD321 舗装版切断			単価表		第0 -0008号施工単価
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15㎝以下					1 m 当り
機械構成比： 労務構成比：		材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］ E駆動・超低			コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］ E駆動・超低		MC448
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員			特殊作業員		RA005
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
普通作業員			普通作業員		RA010
その他(労務)			その他(労務)		ER009
ブレード（コンクリートカッタ） 径１８インチ（４５ｃｍ）			ブレード（コンクリートカッタ） 径１８インチ（４５ｃｍ）		TSD05
ガソリン レギュラー（スタンド）			ガソリン レギュラー スタンド		TSX32
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A 舗装版種別	=1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版			
B ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	=1	15㎝以下			
E 豪雪割増	=1	豪雪割増	工種条件と同じ		
F 費用の内訳	=1	全ての費用			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
SZD311 **舗装版破砕**			**単価表**		第0 -0009号施工単価
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害等なし					1 m2 当り
機械構成比： 労務構成比：		材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	
バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料			バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料		KQ049
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
普通作業員			普通作業員		RA010
軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A 舗装版種別	=1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版			
B 障害等の有無	=1	障害等なし			
C 騒音振動対策	=1	騒音振動対策不要			
D 舗装版厚	=1	15cm以下			
F 積込作業の有無	=1	積込作業あり			
G 豪雪割増	=1	豪雪割増	工種条件と同じ		
H 費用の内訳	=1	全ての費用			

施　工　単　価　表

当り

名称・規格など	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
トラック2t積による公園外への運搬 SF070	1	台			第0 -0010号施工
トラック運転 普通型		時間			SX120 第0-0011号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	台			
C 運搬距離（km） D 豪雪割増	=12 運搬距離（km） =1 豪雪割増　工種条件と同じ				
**					
トラック運転 SX120 普通型	1	時間			第0 -0011号施工
トラック［普通型］		時間			MA422
運転手（一般）		人			RA075
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	時間			
A 規格 B 供用日当運転時間（標準＝省略） C 豪雪割増 D 一般運転手（人／h）標準＝省略 E 軽油（L／h）標準＝省略	=2 普通型 =0 供用日当運転時間（標準＝省略） =1 豪雪割増　工種条件と同じ =0 一般運転手（人／h）標準＝省略 =0 軽油（L／h）標準＝省略				

施　工　単　価　表

当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格（東京地区）	単価(東京地区)	備考
SZA961 **殻運搬** **単価表** 舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：					第0 -0012号施工単価 1 ｍ3 当り
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］			ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］		MA405
運転手（一般）			運転手（一般）		RA075
軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A 殻発生作業 B 積込工法区分 E 豪雪割増 F 費用の内訳	=3 =3 =1 =1	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 豪雪割増 工種条件と同じ 全ての費用			
**					
SZD001 **不陸整正** **単価表** 補足材料あり 28㎜以上34㎜未満 機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：					第0 -0013号施工単価 1 ｍ2 当り
モータグレーダ［土工用］ 排ガス２０１４			モータグレーダ［土工用］ 排ガス２０１４		MC20P
ロードローラ［マカダム］賃料			ロードローラ［マカダム］賃料		KQ510
タイヤローラ賃料			タイヤローラ賃料		KQ617
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070

施　工　単　価　表

前ページからの続き　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格（東京地区）	単価(東京地区)	備考
普通作業員			普通作業員		RA010
特殊作業員			特殊作業員		RA005
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
再生クラッシャーラン（40-0） ＲＣ－４０			再生クラッシャラン ＲＣ－４０		TCF04
軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A　補足材料の有無 B　補足材料平均厚さ D　補足材料 E　豪雪割増 F　費用の内訳	=2 =6 =4 =1 =1	補足材料あり 28mm以上34mm未満 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(40-0) 豪雪割増　工種条件と同じ 全ての費用			

****

SZD009

上層路盤（車道・路肩部）　単価表

第0 -0014号施工単価

全仕上り厚１００mm　　　　1　　ｍ２　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格（東京地区）	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ［土工用］ 排ガス２０１４			モータグレーダ［土工用］ 排ガス２０１４		MC20P
ロードローラ［マカダム］賃料			ロードローラ［マカダム］賃料		KQ510
タイヤローラ賃料			タイヤローラ賃料		KQ617

施　工　単　価　表

前ページからの続き　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格　(東京地区)	単価(東京地区)	備　　考
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
普通作業員			普通作業員		RA010
特殊作業員			特殊作業員		RA005
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン（40-0） ＲＣ－４０			再生粒度調整砕石 ＲＭ－４０		TCF04
軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油		TSX24
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A　材料 D　全仕上り厚(㎜) E　施工区分 H　材料(粒度調整砕石) J　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増 L　豪雪割増	=2 =100 =1 =4 =1 =1	粒度調整砕石・路盤材（各種） 全仕上り厚(㎜) 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(40-0) 小型車割増なし 豪雪割増　工種条件と同じ			
M　費用の内訳	=1	全ての費用			

施　工　単　価　表

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格　(東京地区)	単価(東京地区)	備　　考
SZD023 **表層（車道・路肩部）**			**単価表**		第0 -0015号施工単価
1.4m以上3.0m以下　　平均仕上り厚５０mm					1　　m２　　当り
機械構成比：　　労務構成比：		材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料			アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料		KQ683
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料			振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料		KQ870
タイヤローラ賃料			タイヤローラ賃料		KQ605
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		RA010
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
特殊作業員			特殊作業員		RA005
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生アスファルト混合物 再生密粒度(13)(20)			アスファルト混合物 密粒度（２０）		TG146
アスファルト乳剤 ＰＫ－３　プライムコート用			アスファルト乳剤 ＰＫ－３　プライムコート用		TG402
軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油		TSX24

施 工 単 価 表

前ページからの続き　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009 金額計上なし
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A 平均幅員	=3	1.4m以上3.0m以下			
B 1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)			
C 標準締固め後密度	=1	2.35t/m3			
D 瀝青材料種類	=2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ			
E 材料	=14	再生密粒度(20)			
F 瀝青材料種類	=2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3			
G ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増	=1	小型車割増なし			
H ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	=1	夜間割増なし			
I 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
J 費用の内訳	=1	全ての費用			

施　工　単　価　表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
区画線設置 SG301 溶融式（手動） 実線　１５ｃｍ	1,000	m			第0 -0016号施工
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪無　実線１５ｃｍ　制約無　昼間 手間のみ	1,000.000	m			RR001
トラフィックペイント（溶融型） ３種１号　ビーズ含有量１５～１８％　白	570.000	ｋｇ			TF949
ガラスビーズ ＪＩＳ　Ｒ　３３０１　１号	25.000	ｋｇ			TF967
接着用プライマー 区画線用	25.000	ｋｇ			TF971
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09
計	1,000	m			
小計	1	m			
A　施工区分 B　規格・仕様（溶融式） D　塗料規格（溶融式） F　塗布厚 G　プライマー規格	=1 =1 =1 =1 =1	溶融式（手動） 実線　１５ｃｍ ビーズ含有量１５～１８％　白 塗布厚　１．５mm アスファルト舗装用			
H　舗装種別 I　施工区間 J　夜間作業の有無 K　時間的制約の有無 L　豪雪割増	=1 =1 =1 =1 =1	排水性舗装でない場合 供用区間 夜間作業（２０時～６時）なし 時間的制約なし 豪雪割増　工種条件と同じ			
M　塗料単価（円／ｋｇ） O　費用の内訳	= =1	塗料単価（円／ｋｇ） 全ての費用			

施　工　単　価　表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
敷鉄板設置・撤去 VV1000	100	m2			第0 -0017号施工
土木一般世話役		人			RA125
とび工		人			RA030
普通作業員		人			RA010
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 超低騒音・排ガス２０１４		日			KQ0N6
計	100	m2			
小計	1	m2			
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
敷鉄板賃料 S6509	1	枚			第0 -0018号施工
敷鉄板賃料		枚・日			T0205180010
整備費	1.000	枚			T0205180020
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	枚			

施　工　単　価　表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
A　敷鉄板の種類 B　不足弁償金の有無 C　供用日数(日)(実数入力) D　継続工事の有無 F　整備費の有無	=2　22×1524×3,048(mm) =1　無 =7　供用日数(日)(実数入力) =1　無 =2　有				
G　敷鉄板賃料単価（円/枚・日） K　整備費単価（円/枚）	=　敷鉄板賃料単価（円/枚・日） =　整備費単価（円/枚）				
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
交通誘導警備員Ｂ SA063	1	人・日			第0 -0019号施工
交通誘導警備員Ｂ		人			RA227
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	人・日			
A　交通誘導警備員区分	=2　交通誘導警備員Ｂ				