参考資料

この「参考資料」は入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、契約書第一条にいう設計図書ではなく、従って「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものでなく、施工条件、地質条件等を充分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成させるための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。なお、この「参考資料」の有効期間は、この工事の入札日とする。

事　業　名　下水道事業

河川路線名　県道富士川南アルプス線、県道韮崎南アルプス富士川線

工事場所名　南巨摩郡富士川町 大椚・鰍沢 地内

入札時の見積書について

入札に際し提出する工事費内訳書は、山梨県の本工事費内訳書の様式に準じて作成し、数量、単価及び金額等を明らかにするとともに、工事名、会社（業者）名を記載すること。なお、本工事内訳書において、数量、単価の明示のない項目については明細書又は単価表を添付すること。

本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等の積算について

本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等（共通仮設費、現場管理費、一般管理費等）の率計算による積算は、本工事と附帯工事で個別に積算せず、従前どおり合算して積算し、その額を本工事と附帯工事のそれぞれの対象額で按分して計上しています。

富士川町

見　積　参　考　資　料（当初）

課長	課長補佐	審査	設計者

工　事　名	下水道施設耐震化工事	建設リサイクル法	対象工事
工 事 場 所	南巨摩郡富士川町 大椚・鰍沢 地内		
河川名、路線名等	県道富士川南アルプス線、県道韮崎南アルプス富士川線		
事　業　名	下水道事業		
設計請負工事費 （消費税込み）		変更による増減額	
設計工事価格 （消費税抜き）		変更による増減額	
請負工事費 （消費税込み）		変更による増減額	
工事価格 （消費税抜き）		変更による増減額	
最終請負工事費 （消費税込み）		単品スライド適用 による増減額	
最終請負工事費 計　算　式			

<table>
<tr><td rowspan="3">工 事 概 要</td><td>＜認可・実施＞</td></tr>
<tr><td>路線延長　L=145.35m
既設人孔接続部耐震化工　人孔 6基
非開削人孔浮上抑制工　　人孔 1基</td></tr>
<tr><td>＜実施・変更＞</td></tr>
<tr><td>施 工 理 由
又 は
変 更 理 由</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>単 価 地 区</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>適 用 年 版</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>適 用 工 種</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>施工地域区分</td><td colspan="2"></td><td>Co運搬＋小型車
運搬加算額</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>冬 期 係 数</td><td></td><td>熱中症補正
対象工期期間</td><td></td><td>真夏日日数</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>工 期
着 手</td><td colspan="2"></td><td>完 成</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>積雪寒冷地等級</td><td colspan="2"></td><td>３次元出来形
管理等の補正</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>週休2日補正</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>事 務 所 名</td><td colspan="6">(58)　　富士川町</td></tr>
<tr><td>課 名</td><td colspan="6">(58)　　上下水道課</td></tr>
<tr><td rowspan="2">備 考</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
</table>

＊＊本工事費内訳書＊＊

費目・工種・施工名称など	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
＊＊本工事費＊＊					
管路					
		1式			
非開削耐震工法					
		1式			
既設人孔改造工【ふれあい広域体育館系統】 昼間施工					
インバート取壊し工 1号マンホール					
	2	基			第0001号工種明細書
締切排水工 本管径φ200～φ400					
	2	基			第0002号工種明細書
止水工 管径φ200(250)					
	2	箇所			第0003号工種明細書
既設人孔改造工 管径φ200(250)					
	2	箇所			第0004号工種明細書
吸収ゴムブロック設置工					
	1	個			第0005号工種明細書
インバート復旧工 1号マンホール					
	2	基			第0006号工種明細書
既設人孔改造工【ふれあい広域体育館系統】 夜間施工					
		1式			
インバート取壊し工 1号マンホール					
	2	基			第0007号工種明細書

＊＊本工事費内訳書＊＊

費目・工種・施工名称など	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
締切排水工 本管径φ200～φ400					
	2	基			第0008号工種明細書
止水工 管径φ200(250)					
	4	箇所			第0009号工種明細書
既設人孔改造工 管径φ200(250)					
	4	箇所			第0010号工種明細書
吸収ゴムブロック設置工					
	3	個			第0011号工種明細書
インバート復旧工 1号マンホール					
	2	基			第0012号工種明細書
既設人孔改造工【鰍沢中学校系統】 昼間施工					
		1式			
インバート取壊し工 1号マンホール					
	2	基			第0013号工種明細書
締切排水工 本管径φ200～φ400					
	2	基			第0014号工種明細書
止水工 管径φ200(250)					
	4	箇所			第0015号工種明細書
既設人孔改造工 管径φ200(250)					
	4	箇所			第0016号工種明細書
吸収ゴムブロック設置工					
	4	個			第0017号工種明細書
インバート復旧工 1号マンホール					
	2	基			第0018号工種明細書

＊＊本工事費内訳書＊＊

費目・工種・施工名称など	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
消散弁取付工(フロートレス工法) 昼間施工					
		1式			
消散弁材料費 0.05MPa					
	1	式			第0019号工種明細書
消散弁取付工					
	4	箇所			第0020号工種明細書
消散弁取付装置設置・撤去工					
	1	回			第0021号工種明細書
事前調査工					
	4	箇所			第0022号工種明細書
殻運搬処分					
	0.01	m3			第0023号工種明細書
仮設工					
		1式			
交通管理工					
		1式			
交通誘導警備員 昼間施工分					
	1	式			第0024号工種明細書
交通誘導警備員 夜間施工分					
	1	式			第0025号工種明細書
＊＊直接工事費＊＊					
共通仮設費（率分）					
		1式			

＊＊本工事費内訳書＊＊

費目・工種・施工名称など	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
＊＊共通仮設費計＊＊					
＊＊純工事費＊＊					
現場管理費		1式			
＊＊工事原価＊＊					
一般管理費等		1式			
契約保証費		1式			
＊＊一般管理費等計＊＊					
＊＊工事価格＊＊					
＊＊工事価格計＊＊					
消費税・地方消費税額		1式			
＊＊設計請負工事費＊＊					
（参考）予定価格に占める法定福利費概算額					

工 種 明 細 書

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
インバート取壊し工 Y4900					第0001号工種明細書
構造物とりこわし[標準単価] 無筋構造物　人力施工 夜間作業（２０時～６時）なし	0.136	m３			第0 -0001号施工単価表
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込	0.136	m３			第0 -0002号施工単価表
処分費 無筋Co塊	0.136	m３			
計	1	基			
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊
締切排水工 Y4900					第0002号工種明細書
締切排水工	1	基			第0 -0003号施工単価表
計	1	基			
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊
止水工 Y4900					第0003号工種明細書
止水工	1	箇所			第0 -0006号施工単価表
計	1	箇所			

工 種 明 細 書

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
既設人孔改造工 Y4900					第0004号工種明細書
既設人孔改造工	1	箇所			第0 -0007号施工単価表
計	1	箇所			
**********	**********	**********	**********	**********	******
吸収ゴムブロック設置工 Y4900					第0005号工種明細書
吸収ゴムブロック φ250用	1	個			
計	1	個			
**********	**********	**********	**********	**********	******
インバート復旧工 Y4900					第0006号工種明細書
インバート復旧工	1	基			第0 -0008号施工単価表
計	1	基			
**********	**********	**********	**********	**********	******
インバート取壊し工 Y4900					第0007号工種明細書
構造物とりこわし[標準単価] 無筋構造物　人力施工 夜間作業（２０時～６時）あり	0.136	m３			第0 -0011号施工単価表
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込	0.136	m３			第0 -0002号施工単価表

工 種 明 細 書

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
処分費 無筋Co塊	0.136	m3			
計	1	基			
**********	**********	**********	**********	**********	******
締切排水工 Y4900					第0008号工種明細書
締切排水工	1	基			第0 -0012号施工単価表
計	1	基			
A=1 夜間《委託労務不可》					
**********	**********	**********	**********	**********	******
止水工 Y4900					第0009号工種明細書
止水工	1	箇所			第0 -0015号施工単価表
計	1	箇所			
A=1 夜間《委託労務不可》					
**********	**********	**********	**********	**********	******
既設人孔改造工 Y4900					第0010号工種明細書
既設人孔改造工	1	箇所			第0 -0016号施工単価表

工 種 明 細 書

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
計	1	箇所			
A=1　夜間《委託労務不可》					
**********	**********	**********	**********	**********	******
吸収ゴムブロック設置工 Y4900					第0011号工種明細書
吸収ゴムブロック φ250用	1	個			
計	1	個			
**********	**********	**********	**********	**********	******
インバート復旧工 Y4900					第0012号工種明細書
インバート復旧工	1	基			第0 -0017号施工単価表
計	1	基			
A=1　夜間《委託労務不可》					
**********	**********	**********	**********	**********	******
インバート取壊し工 Y4900					第0013号工種明細書
特殊モルタル上塗工	1	㎡			第0 -0010号施工単価表
計	1	基			

工 種 明 細 書

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
締切排水工 Y4900					第0014号工種明細書
締切排水工	1	基			第0 -0003号施工単価表
計	1	基			
**********	**********	**********	**********	**********	******
止水工 Y4900					第0015号工種明細書
止水工	1	箇所			第0 -0006号施工単価表
計	1	箇所			
**********	**********	**********	**********	**********	******
既設人孔改造工 Y4900					第0016号工種明細書
既設人孔改造工	1	箇所			第0 -0007号施工単価表
計	1	箇所			
**********	**********	**********	**********	**********	******
吸収ゴムブロック設置工 Y4900					第0017号工種明細書
吸収ゴムブロック φ250用	1	個			
計	1	個			

工 種 明 細 書

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
インバート復旧工 Y4900					第0018号工種明細書
インバート復旧工	1	基			第0 -0008号施工単価表
計	1	基			
**********	**********	**********	**********	**********	******
消散弁材料費 Y4900					第0019号工種明細書
消散弁 0.05MPa	4	個			
計	1	式			
**********	**********	**********	**********	**********	******
消散弁取付工 Y4900					第0020号工種明細書
消散弁取付工	1	箇所			第0 -0020号施工単価表
計	1	箇所			
**********	**********	**********	**********	**********	******
消散弁取付装置設置・撤去工 Y4900					第0021号工種明細書
消散弁取付装置設置・撤去工	1	回			第0 -0022号施工単価表
計	1	回			

工 種 明 細 書

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
事前調査工 Y4900					第0022号工種明細書
事前調査工	1	箇所			第0 -0023号施工単価表
計	1	箇所			
**********	**********	**********	**********	**********	******
殻運搬処分 Y4900					第0023号工種明細書
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m3			第0 -0002号施工単価表
処分費 無筋Co塊	1	m3			
計	1	m3			
**********	**********	**********	**********	**********	******
交通誘導警備員 Y90004PY001					第0024号工種明細書
交通誘導警備員B		人・日			第0 -0024号施工単価表
計	1	式			
**********	**********	**********	**********	**********	******
交通誘導警備員 Y90004PY001					第0025号工種明細書
交通誘導警備員B		人・日			第0 -0025号施工単価表

工 種 明 細 書

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
計	1	式			
A=1　夜間《委託労務不可》					

施　工　単　価　表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
構造物とりこわし[標準単価] SG353 無筋構造物　人力施工 夜間作業（２０時～６時）なし	1	ｍ３			第0 -0001号施工
構造物とりこわし工 　無筋構造物　人力施工　制約無　昼間	1.000	ｍ３			RRQ07
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	ｍ３			
A　構造物区分 B　施工区分 D　夜間作業の有無 E　時間的制約の有無	=1　無筋構造物 =2　人力施工 =1　夜間作業（２０時～６時）なし =1　時間的制約なし				

施 工 単 価 表

当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
SZA961 殻運搬 単価表					第0 -0002号施工単価
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込					1 m3 当り
機械構成比： 労務構成比：		材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］			ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］		MA405
運転手（一般）			運転手（一般）		RA075
軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A 殻発生作業 B 積込工法区分 E 豪雪割増 F 費用の内訳	=1 =1 =1 =1	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 豪雪割増 全ての費用	工種条件と同じ		

施　工　単　価　表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
締切排水工 V1030	1	基			第0 -0003号施工
止水バイパスプラグ人孔内配管据付・撤去	4	回			V1010 第0-0004号施工単価表
止水プラグ φ200～400		供用日			F1010
止水バイパス用フレキシブルホース	4	回			V1020 第0-0005号施工単価表
プラグ用コンプレッサー 0.8MPa		供用日			F1020
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	基			
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
止水バイパスプラグ人孔内配管据付・撤去 V1010	1	回			第0 -0004号施工
普通作業員		人			RA010
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	回			

施　工　単　価　表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
止水バイパス用フレキシブルホース V1020	1	回			第0 -0005号施工
止水ﾊﾞｲﾊﾟｽﾌﾟﾗｸﾞ用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎｰｽ損料	1	回			F1000
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	回			
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
止水工 V1060	1	箇所			第0 -0006号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
発動発電機【ディーゼルエンジン駆動】 20/25kVA		供用日			F1040
ハンマードリル 1.05kW 38㎜		日			F1090
止水プラント車 3t		日			F1100
止水材 非水ガラス系超微粒子注入材		L			F1110

施　工　単　価　表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	箇所			
**********	**********	******	**********	**********	**********
既設人孔改造工 V1040	1	箇所			第0 -0007号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
トラック［クレーン装置付］		時間			MA443
削孔機 コアカット方式		日			F1030
発動発電機【ディーゼルエンジン駆動】 20/25kVA		供用日			F1040
カッター損料 φ250	1	回			F1050
バックアップ材 コアカット方式用 20㎜×20㎜×10m	3.3	m			F1060
シーリング材 一成分形ポリウレタンフォーム		L			F1070

施 工 単 価 表

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ステンレスカラー 組立人孔用 φ250 L=200	1	個			F1080
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	箇所			
**********	**********	******	**********	**********	**********
インバート復旧工 V1050	1	基			第0 -0008号施工
コンクリート 小型構造物 人力打設	0.124	m3			SZB401 第0-0009号施工単価表
特殊モルタル上塗工	0.79	㎡			V1000 第0-0010号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	基			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
SZB401 **コンクリート単価表**					第0 -0009号施工単価
小型構造物 人力打設					1 m3 当り
機械構成比： 労務構成比：		材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	
普通作業員			普通作業員		RA010
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
特殊作業員			特殊作業員		RA005
その他(労務)			その他(労務)		ER009
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB			生コンクリート ２４－１２－２５（２０）高炉W／Ｃ５５％		TC526
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A 構造物種別	=2	小型構造物			
B 打設工法	=4	人力打設			
E 養生工の種類	=2	一般養生			
G 現場内小運搬の有無	=2	現場内小運搬なし			
K ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類	=2	高炉			
L ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	=3	18-8-25(20)BB			
O 豪雪割増	=1	豪雪割増	工種条件と同じ		
P 費用の内訳	=1	全ての費用			

施　工　単　価　表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
特殊モルタル上塗工 V1000	1	㎡			第0 -0010号施工
左官		人			RA175
普通作業員		人			RA010
特殊上塗りモルタル 　超速乾性特殊繊維入りモルタル	1	㎡			F1170
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	㎡			
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
構造物とりこわし[標準単価] SG353 無筋構造物　人力施工 夜間作業（２０時～６時）あり	1	ｍ３			第0 -0011号施工
構造物とりこわし工 　無筋構造物　人力施工　制約無　夜間	1.000	ｍ３			RRQ31
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	ｍ３			
A　構造物区分 B　施工区分 D　夜間作業の有無 E　時間的制約の有無	=1　無筋構造物 =2　人力施工 =2　夜間作業（２０時～６時）あり =1　時間的制約なし				

施　工　単　価　表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
締切排水工 V1030	1	基			第0 -0012号施工
止水バイパスプラグ人孔内配管据付・撤去	4	回			V1010 第0-0013号施工単価表
止水プラグ φ200～400		供用日			F1010
止水バイパス用フレキシブルホース	4	回			V1020 第0-0014号施工単価表
プラグ用コンプレッサー 0.8MPa		供用日			F1020
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	基			
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
止水バイパスプラグ人孔内配管据付・撤去 V1010	1	回			第0 -0013号施工
普通作業員		人			R9B011
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	回			

施　工　単　価　表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
止水バイパス用フレキシブルホース V1020	1	回			第0 -0014号施工
止水ﾊﾞｲﾊﾟｽﾌﾟﾗｸﾞ用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎｰｽ損料	1	回			F1000
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	回			
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
止水工 V1060	1	箇所			第0 -0015号施工
土木一般世話役		人			R9B241
特殊作業員		人			R9B001
普通作業員		人			R9B011
発動発電機【ディーゼルエンジン駆動】 20/25kVA		供用日			F1040
ハンマードリル 1.05kW 38㎜		日			F1090
止水プラント車 3t		日			F1100
止水材 非水ガラス系超微粒子注入材		L			F1110

施 工 単 価 表

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	箇所			
**********	**********	******	**********	**********	**********
既設人孔改造工 V1040	1	箇所			第0 -0016号施工
土木一般世話役		人			R9B241
特殊作業員		人			R9B001
普通作業員		人			R9B011
トラック［クレーン装置付］		時間			MA443
削孔機 コアカット方式		日			F1030
発動発電機【ディーゼルエンジン駆動】 20/25kVA		供用日			F1040
カッター損料 φ250	1	回			F1050
バックアップ材 コアカット方式用 20㎜×20㎜×10m	3.3	m			F1060
シーリング材 一成分形ポリウレタンフォーム		L			F1070

施 工 単 価 表

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ステンレスカラー 組立人孔用 φ250 L=200	1	個			F1080
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	箇所			
**********	**********	******	**********	**********	**********
インバート復旧工 V1050	1	基			第0 -0017号施工
コンクリート 小型構造物 人力打設	0.124	m3			SZB401 第0-0018号施工単価表
特殊モルタル上塗工	0.79	㎡			V1000 第0-0019号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	基			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
SZB401 コンクリート単価表 小型構造物 人力打設 機械構成比： 労務構成比：		材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	第0 -0018号施工単価 1 m3 当り
普通作業員			普通作業員		R9B011
土木一般世話役			土木一般世話役		R9B241
特殊作業員			特殊作業員		R9B001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB			生コンクリート ２４－１２－２５（２０）高炉W／Ｃ５５％		TC526
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A 構造物種別 B 打設工法 E 養生工の種類 G 現場内小運搬の有無 K ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類 L ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	=2 =4 =2 =2 =2 =3	小型構造物 人力打設 一般養生 現場内小運搬なし 高炉 18-8-25(20)BB			
0 豪雪割増 P 費用の内訳	=1 =1	豪雪割増 全ての費用	工種条件と同じ		

施　工　単　価　表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
特殊モルタル上塗工 V1000	1	㎡			第0 -0019号施工
左官		人			R9B341
普通作業員		人			R9B011
特殊上塗りモルタル 超速乾性特殊繊維入りモルタル	1	㎡			F1170
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	㎡			
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
消散弁取付工 V1070	8	箇所			第0 -0020号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
消散弁取付装置損料		日			F1140
コアビット損料 三重ビット	8	箇所			F1150

施 工 単 価 表

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
面取りビット損料	8	箇所			F1160
トラック［クレーン装置付］		時間			MA443
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 超低騒音（普通型）		日			SX810 第0-0021号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	8	箇所			
小計	1	箇所			
**********	**********	**********	**********	**********	**********
発動発電機運転 SX810 ディーゼルエンジン駆動 超低騒音（普通型）	1	日			第0 -0021号施工
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 超低騒音		供用日			MC952
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	日			
A 規格	=6	ディーゼルエンジン駆動			
B 機種	=3	超低騒音（普通型）			
C 運転日当運転時間（指定事項の場合＝省略）	=0	運転日当運転時間（指定事項の場合＝省略）			
D 供用日当運転日数（標準＝省略）	=0	供用日当運転日数（標準＝省略）			
E 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			

施　工　単　価　表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
F　発動発電機（供用日／日） G　燃料（L／日）標準＝省略	=1 =6.6	発動発電機（供用日／日） 燃料（L／日）標準＝省略			
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
消散弁取付装置設置・撤去工 V1080	4	回			第0 -0022号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
消散弁取付装置損料		日			F1140
トラック［クレーン装置付］		時間			MA443
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 超低騒音（普通型）		日			SX810 第0-0021号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	4	回			
小計	1	回			

施 工 単 価 表

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
事前調査工 V1090	8	箇所			第0 -0023号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	8	箇所			
小計	1	箇所			
**********	**********	**********	**********	**********	**********
交通誘導警備員Ｂ SA063	1	人・日			第0 -0024号施工
交通誘導警備員Ｂ		人			RA227
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	人・日			
A 交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員Ｂ			

施　工　単　価　表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
交通誘導警備員Ｂ SA063	1	人・日			第0 -0025号施工
交通誘導警備員Ｂ		人			R9B442
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	人・日			
A　交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員Ｂ			